

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Desmontagem e remoção de equipamentos do parque infantil existente (escorrega), incluindo o transporte para vazadouro devidamente licenciado, com eventual indemnização por depósito.	UN	1
2	1.2	Remoção de pavimento existente em placas de EPDM, incluindo a respectiva cola de assentamento, e o transporte de produtos sobrantes para vazadouro devidamente licenciado com eventual indemnização por depósito.	m2	60
3	1.3	Rebaixamento por meios mecânicos da cota do pavimento existente (zona do piso EPDM) em massame em cerca de 5cm de altura, incluindo o transporte de entulhos a vazadouro devidamente licenciado e eventual indemnização por depósito.	m2	60
4	1.4	Idem da zona do pavimento em brita lavada, incluindo massame com espessura total de 10 cm.	m2	76
	2	PAVIMENTOS		
5	2.1	Execução de betonilha de regularização em pavimentos, com 5cm de espessura, acabamento afagado liso para receber pavimento do tipo piso "insitu", incluindo aplicação de aditivo com características mecânicas e aderência, à base de latex refª: planicrete da Mapei ou equivalente.	m2	136
6	2.2	Fornecimento e aplicação de piso "insitu", do tipo "Bricantel SBR+EPDM" ou equivalente, com 41mm de espessura (30+11) sendo 30mm SBR cor preta mais 11mm de EPDM (verde BR0102), incluindo trabalhos acessórios necessários à sua aplicação.	m2	136
	3	EQUIPAMENTOS		
7	3.1	Fornecimento e montagem de conjunto combinado (cabana e escorrega), tipo "BriCANTEL, SOFT com prumos de madeira Y, refª ELDAN072RC5-Y", ou equivalente, incluindo respectivos trabalhos chumbamento e fixação e de todos os acessórios.	UN	1
8	3.2	Idem para balancé de mola, do tipo "BriCANTEL, (MOLA ARROWS APOIO Y), refª ELMOL026-Y".	UN	1
9	3.3	Idem para balancé de mola, do tipo "BriCANTEL, (MOLA TUBARAO APOIO Y), refª ELMOL039-Y".	UN	1