



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO / PSS / PGRCD		
1	1.1	Montagem e desmonte do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei nº 273/03 de 29 de Outubro.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, aprovado e de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2.	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
3	2.1	Execução do reperfilamento da secção de vazão mediante a retirada de terras, árvores e vegetação, por meios mecânicos ou manuais, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura, bem como a remoção de acordo com o PPGRCD.	m3	383,8
4	2.2	Execução do desvio e posterior reposição do leito da corrente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.	UN	1
5	2.3	Execução de limpeza de vegetação apensa à estrutura, encontros, pilares e muros, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura, bem como a remoção de acordo com o PPGRCD.	m2	243,2
	3.	DEMOLIÇÃO / MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
	3.1	Desmonte de pedras da base e ou laterais dos pilares e encontro da margem direita, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura, bem como a remoção de acordo com o PPGRCD.		
6	3.1.1	em encontro da margem direita	m2	24,2
7	3.1.2	em pilares	m2	29,28
8	3.2	Execução de escavação junto aos pilares e encontro da margem direita, para execução de lintel de reforço, com recurso a ensecadeira se necessário, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura, bem como a remoção de acordo com o PGRCD.	m3	57,63
	4.	DECAPAGEM E FURAÇÃO		
9	4.1	Fornecimento e execução de furação para colocação de ferrolhos para ligação à armadura das cintas de betão armado, com 15cm de profundidade, varão de 16mm com 65cm, incluindo resina de fixação e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.	UN	95
	4.2	Execução de decapagem superficial com jacto de areia, das faces dos elementos indicados, para melhoria da aderência e remoção de material não aderido, incluindo escovagem pontual das armaduras expostas e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.		
10	4.2.1	em face inferior e lateral do tabuleiro	m2	205,85
11	4.2.2	em encontro da margem direita	m2	42,21
12	4.2.3	em pilares	m2	102,48
13	4.2.4	em encontro da margem esquerda	m2	24,12
14	4.2.5	em acrotérios	m2	8,58
15	4.2.6	em muretes	m2	82,92
	5.	BETÃO ARMADO		
16	5.1	Fornecimento e execução de betão de limpeza C16/20, incluindo todos os equipamentos e meios para a sua execução segura, de acordo com peças desenhadas	m3	3,6
	5.2	Fornecimento e execução de betão armado, CEM IV/A NP EN 206-1 C25/30 XC4(P) CI 0,4 Dmax22 S3, hidrofugado, incluindo cofragem e todos os equipamentos e meios para a sua execução segura, em:		
17	5.2.1	em encontro da margem direita	m3	18,15
18	5.2.2	em pilares	m3	71,9
	6.	REBOCO		
19	6.1	Fornecimento e execução de aplicação e/ou projeção de reboco bastardo hidrofugado, incluindo salpisco e camadas de acabamento, com espessura final de 2cm, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.	m2	466,16



Município de Tomar

Procedimento 67/2022

	7.	DIVERSOS		
20	7.1	Fornecimento e execução de juntas entre o acrotério e o murete, com 1cm de largura, com interposição de cordão de espuma, fecho com mastique pintável, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.	m	6
21	7.2	Fornecimento e execução de remoção, ligação temporária e reposição da conduta da rede de abastecimento de água, em PE DN90, incluindo suspensão e fixação, demolição da rede existente quando necessário, ligações e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.	m	37
22	7.3	Execução da reposição das pedras laterais do encontro da margem direita, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.	m2	8
	7.4	Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária, de acordo com a legislação vigente, com prumos DN60 de 3mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.		
23	7.4.1	O7a	UN	2
24	7.4.2	O7b	UN	2
25	7.5	Fornecimento e execução de preenchimento e consolidação de elementos soltos de alvenaria de pedra, incluindo pedra e argamassa bastarda e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.	m2	16
	8.	PINTURAS		
	8.1	Fornecimento e execução de pintura de proteção, segundo EN1504, RAL 9003, em duas demãos, incluindo preparação da superfície e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.		
26	8.1.1	em acrotérios	m2	8,58
27	8.1.2	em muretes	m2	82,92
	8.2	Fornecimento e execução de pintura de proteção, segundo EN1504, RAL 6024, em duas demãos, incluindo preparação da superfície e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.		
28	8.2.1	em guardas metálicas	m	43,2