

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios ou acessórios		
1	1.1	Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, bem como trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Segurança, Saúde e Higiene, (nos termos da legislação em vigor), incluindo a execução dos trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
3	1.3	Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, para o bom funcionamento	vg	1
4	1.4	Desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor	vg	1
	2	Demolições		
5	2.1	Remoção, transporte e descarga a vazadouro de janelas e portas, existentes nos vãos exteriores, incluindo remoção de ferragens e todos os trabalhos e materiais necessários	UN	37
6	2.2	Remoção, transporte e descarga a vazadouro de rebocos a retirar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
7	2.3	Remoção de tubos de queda de águas pluviais	vg	1
	3	Revestimentos		
8	3.1	Limpeza de todos os elementos em granito expostos, (cornijas, cunhais, ombreiras, torças, roda-pés, etc.), com recurso a lavagem com água à pressão, sem aplicação de produtos corrosivos	m2	290
9	3.2	Limpeza de rebocos em paredes exteriores, com recurso a lavagem com água à pressão, sem aplicação de produtos corrosivos	m2	680
10	3.3	Reparação de elementos em granito danificados, utilizando materiais semelhantes aos originais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	vg	1
11	3.4	Reparação de rebocos danificados e/ou instáveis, tratamento de juntas e/ou fissuras com material adequado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento e uniformidade com os rebocos envolventes	vg	1
12	3.5	Pintura de paredes/rebocos exteriores, incluindo: - fornecimento e aplicação prévia de primário do tipo "hidroarmadura da Robbialac, ref. 020-0205", ou equivalente; - fornecimento e execução de pintura com tinta plástica, do tipo "Robbialac, série: REP, ref. 064", ou equivalente, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento; - bem como, todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	m2	680
	4	Carpintarias		
13	4.1	Limpeza de todos os elementos das portas principais em madeira, incluindo remoção/decapagem de toda a pintura	vg	1
14	4.2	Restauro de todos os elementos danificados e/ou instáveis, tratamento de juntas e/ou fissuras com material adequado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	vg	1
15	4.3	Pintura de todas as superfícies das portas principais, incluindo: - fornecimento e aplicação prévia de primário; - fornecimento e execução de pintura com tinta, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento;	vg	1
	5	Serralharias		
16	5.1	Limpeza de todos os elementos em ferro, (guardas de varandas, guardas de janelas, etc.), incluindo remoção/decapagem de pinturas e oxidações	vg	1

17	5.2	Pintura de todos os elementos em ferro, (guardas de varandas, mastros de bandeiras e estrutura de suporte de relógio sineiro), incluindo: - fornecimento e aplicação de "Hammerite forjado, ref. 042-06XX", ou equivalente; nas demãos necessárias a um perfeito acabamento; - bem como, todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	vg	1
	6	Águas Pluviais		
18	6.1	Fornecimento e aplicação de tubos de queda, em chapa lacada, à cor branca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	vg	1