

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno.	vg	1
2	2	1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego.	vg	1
3	3	1.4 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	vg	1
4	4	1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	vg	1
5	5	b) - bocas em aterro	UN	3
6	6	c) - Bocas em valeta	UN	3
7	7	2.2 -Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variável, incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra, assentamento e demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	60
8	8	3.1 - Fresagem do pavimentos em betuminoso na espessura de 0,04m, condução a deposito e tratamento em central apropriada.	m2	150
9	9	3.4 - Camada de regularização (bynder) com 0.10m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta à razão de 1,2Kg/m2.	m2	150
10	10	3.5 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.	m2	150
11	11	5.1.1 - LBC/LBTA 0.15	ml	50
12	12	5.2.1 - Com 0.12m de largura e relação traço/espaco 5/2m (LBTA 0.12;5/2)	ml	50