

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DA EM DE ACESSO A MOLEDO.

1 – OBJECTO E ÂMBITO

Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa ao projeto da reposição do pavimento na EM de acesso a Moledo.

Com o presente projeto, pretende-se repor o arruamento nas condições iniciais antes da tempestade Elsa e Fabien cujas águas provocaram um assentamento do pavimento como é visível na foto.

Proceder-se-á ao levantamento e reposição da guarda de segurança e à fresagem do pavimento na espessura de 4 cm e à regularização em perfil do pavimento assentado utilizando camada de bynder até à espessura de 0.10m. Seguir-se-á a camada de desgaste em betão betuminoso na espessura de 5 cm e pintura das guias e do separador.

Será construído um muro de suporte em alvenaria de pedra de granito de geometria variável em substituição do enrocamento de pedra aí existente que deslizou.





2 – MEDIÇÕES E ORÇAMENTO

O orçamento para os trabalhos projetados, atinge o montante de 13.120,00€
(treze mil cento e vinte euros)

Castro Daire, 1 de Junho de 2022

O Chefe da DOMA

Ernesto da Silva Rodrigues, Eng. civil

