

REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DA EM de Acesso a MOLEDO.

Dono da Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

A - ESTALEIRO



1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno.	1 vg	1.000,00 €	1.000,00 €
1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego.	1 vg	1.000,00 €	1.000,00 €
1.4 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	1 vg	200,00 €	200,00 €
1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	1 vg	500,00 €	500,00 €
TOTAL 1			2.700,00 €

B-OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

2 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E ACESSÓRIAS

2.1 - Aquedutos de D=0.400m em manilhas de betão centrifugado, c/ bocas do mesmo material, incluindo o movimento de terras e envolvimento em betão com secção quadrada, com espessura mínima de 0.10m, no prolongamento dos aquedutos, ou em aquedutos novos se for o caso.

a) - corpo	0,0 ml	17,50 €	0,00 €
b) - bocas em aterro	3 un	160,00 €	480,00 €
c) - Bocas em valeta	3 un	180,00 €	540,00 €
2.2 -Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variável, incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra, assentamento e demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	60,0 m2	100,00 €	6.000,00 €
TOTAL 2			7.020,00 €

3 - PAVIMENTAÇÃO

3.1 - Fresagem do pavimentos em betuminoso na espessura de 0,04m, condução a deposito e tratamento em central aapropriada.	150,0 m2	5,00 €	750,00 €
--	----------	--------	----------

3.4 - Camada de regularização (bynder) com 0.10m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta à razão de 1,2Kg/m2.

150,0 m2 10,00 € 1.500,00 €

3.5 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.

150,0 m2 7,00 € 1.050,00 €

TOTAL 3 3.300,00 €

4 - EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

5- MARCAS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO PRÉ MARCAÇÃO

5.1 - Marcas longitudinais; Linha branca contínua-LBC

5.1.1 - LBC/LBTA 0.15

50,00 ml 1,10 € 55,00 €

5.2 - Marcas longitudinais; Linha branca tracejada de aviso LBTA:

5.2.1 - Com 0.12m de largura e relação traço/espço 5/2m (LBTA 0.12;5/2)

50,00 ml 0,90 € 45,00 €

TOTAL 5 100,00 €

TOTAL FINAL 13.120,00 €

(treze mil e cento e vinte euros.

Castro Daire, 1 de junho de 2022

O Chefe da DOMA

Ernesto da Silva Rodrigues, Eng. Civil