

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Reposição do talude na EM Campo Benfeito a Rossão

1 – OBJECTO E ÂMBITO

Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa ao projeto da Reposição do talude na EM Campo Benfeito a Rossão , na freguesia de Gosende.

Com o presente projeto, pretende-se repor o talude ao arruamento nas condições iniciais antes da tempestade Elsa e Fabien cujas águas derrubaram o muro de suporte em alvenaria de pedra de geometria variável na extensão de 40 metros e uma largura média de 3,0m, sendo que a altura média do muro incluindo a fundação é de 3 metros. O derrube do muro levou a que parte do pavimento tenha sido arrastado e colocado a berma fora de serviço como demonstra a foto abaixo.



Será reposto o talude com a construção de muros de pedra de alvenaria de geometria variável. Os muros serão em alvenaria de granito de geometria varável com o aproveitamento da pedra existente.



2 – MEDIÇÕES E ORÇAMENTO

O orçamento para os trabalhos projetados, atinge o montante de 13150,00€
(treze mil cento e cinquenta euros)

Castro Daire, 01 de Junho de 2022

O Chefe da DOMA

Ernesto da Silva Rodrigues, Eng. Civil
