Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**O objetivo da presente empreitada é o de reabilitar alguns dos elevadores do CD Aveiro. Mais detalhadamente, haverá uma remodelação da parte elétrica no elevador E19510 (Monta-Cargas) e uma melhoria no elevador nº 4 E19514 (administração)**		
	1.1	**No elevador E19510 (Monta-Cargas), a intervenção, é a seguinte, conforme CE:**		
1	1.1.1	Instalações eletricas na caixa, cabinas e casa de maquinas	vg	1
2	1.1.2	Iluminações led\'s em toda a altura da caixa	vg	1
3	1.1.3	Comando geral de microprocessadores, com Bombeiros e incêndios	vg	1
4	1.1.4	Variadores de frequência	vg	1
5	1.1.5	Botoneiras de chamada cabina	vg	1
6	1.1.6	Botoneiras de chamada patamares	vg	1
7	1.1.7	Display de posição no piso principal	vg	1
8	1.1.8	Display setas de sentido de marcha em todos os pisos	vg	1
9	1.1.9	Gong de chegada ao piso e abrir portas	vg	1
10	1.1.10	Indicação acústica do piso (sintetizador de voz).	vg	1
11	1.1.11	Sistema de controlo de excesso de carga	vg	1
12	1.1.12	Interruptor de chave para autorizar comandos dados na cabina	vg	1
13	1.1.13	Sistema tipo NEXSD de monitorização à distancia do elevador.	vg	1
	1.2	**No elevador E19514 (Administração) a melhoria é a seguinte, conforme CE:**		
14	1.2.1	Sistema tipo NEXSD de monitorização à distancia do elevador.	vg	1