

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Limpeza de valetas existentes e/ou abertura de novas valetas incluindo remoção e transporte das terras excedentes a aterro Limpeza de taludes, reperfilamento de valetas existentes, e/ou abertura de novas valetas, remoção e transporte das terras excedentes a aterro.Regularização de toda a plataforma, rega e compactação.	ml	2580
2	1.2	Espalhamento de terras provenientes da limpeza das valetas em reparação de subpressões existentes no caminho	m2	1290
3	1.3	Compactação com clindro das terras espalhadas no artigo 1.3	m2	1290
	2	PASSAGENS HIDRÁULICAS		
4	2.1	PH Existentes - Limpeza das zonas de entrada e saída das manilhas de betão existentes, aplicação de tubo em PVC corrugado SN8 se necessário, fornecimento e colocação de bocas de aterro em ambos os lados.(Pontos 1,6 e 12)	UN	3
5	2.2	PH Existentes - Limpeza das zonas de entrada e saída das manilhas de betão existentes, aplicação de tubo em PVC corrugado SN8 se necessário, fornecimento e colocação de sinalização vertical em ambos os lados para sinalização das respectivas PH.(Pontos 2,3 ,4,5,7,9,11 e 14)	UN	8
6	2.3	Reparação da ponte existente incluindo os seguintes trabalhos: execução das 4 partes de muro de betão danificadas, reparação dos rebocos existentes após tratamento das armaduras e pintura integral da obra de arte.	vg	1