

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS A REALIZAR:		
1	1.1	Execução de trabalhos de aplicação e fornecimento de sinalética do tipo Baliza em plástico 100% reciclado 1300x120x65mm com logo a definir, inclui todos os acessórios necessários à sua aplicação.	UN	650
2	1.2	Execução de trabalhos de aplicação e fornecimento de sinalética do tipo placa direccional, de uma face, em compacto fenólico de 10 mm com 650x125mm, para exterior, incluindo gravação de informação a definir, matricula e marcasom logo a definir, inclui ainda a pintura com tinta poliuretano de bi componentes. Prevê-se ainda todos os acessórios necessários à sua aplicação e respectiva fixação nos postes.	UN	78
3	1.3	Execução de trabalhos de aplicação e fornecimento de sinalética do tipo placa direccional, de duas faces, em compacto fenólico de 10 mm com 650x125mm, para exterior, incluindo gravação de informação a definir, matricula e marcasom logo a definir, inclui ainda a pintura com tinta poliuretano de bi componentes. Prevê-se ainda todos os acessórios necessários à sua aplicação e respectiva fixação nos postes.	UN	26
4	1.4	Execução de trabalhos de aplicação e fornecimento de poste em plástico compósito 100% reciclado com 100x2300mm de secção redonda de 100mm de diâmetro, para posterior fixação das placas direccionais. Inclui-se ainda todos os acessórios necessários à sua aplicação. Inclui-se ainda a furação e verguinha nos postes para fixação ao solo.	UN	80
5	1.5	Sistema de fixação embutido para placa direccional composto pela abertura de um rasgo de 125x10mm no poste de suporte onde é inserida a placa. A placa é fixa ao poste mediante dois parafusos autoroscantes 6x70mm com tratamento zinco níquel preto, e ainda todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	104
6	1.6	Construção de placa informativa rectangular com 500x300mm em compacto fenólico para exterior castanho sólido de 10mm de espessura, inclui ainda a respectiva aplicação e fixação.	UN	14
7	1.7	Execução de trabalhos de aplicação e fornecimento de poste em plástico compósito 100% reciclado com 2250x90x90mm de secção redonda de 90mm de diâmetro, para posterior fixação das placas informativas. Inclui-se ainda todos os acessórios necessários à sua aplicação. Inclui-se ainda a furação e verguinha nos postes para fixação ao solo e sistema de fixação.	UN	14
8	1.8	Construção de painel informativo grande (altura total 2500mm altura livre 2000mm), composto por uma estrutura (secção da estrutura 160x80mm) em plástico compósito 100% reciclado e fenólico compósito para exterior de 13mm, com painel interior em PVC de 10mm de espessura. Inclui-se ainda a impressão (com 1180x880mm) de texto e imagens a várias cores sobre o vinil com acabamento laminado numa face. Prevê-se ainda a fixação e aplicação da estrutura, bem como todos os acessórios necessários.	UN	6
9	1.9	Construção de mesa interpretativa com estrutura em plástico reciclado e tampo, compacto fcompacto fenólico com impressão digital estratificada) de 8mm de espessura com impressão numa face. Dimensões: área visível de impressão 1180x880mm; secção da estrutura 160x80mm; altura total 2500mm; altura livre 2000mm, inclui ainda a respectiva aplicação e fixação.	UN	1
10	1.10	Execução de pintura de marcas direccionais, em elementos físicos existentes, materializada a tinta plástica amarela ou vermelha, de acordo com as normas internacionais dos percursos pedestres, incluindo preparação da base, a executar nos locais a definir em obra.	km	71,9
11	1.11	Montagem de toda a sinalética, incluindo o respectivo projecto de homologação do percurso pedestre pela Federação de Campismo e Monathismo de Portugal.	vg	1