

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e Desmontagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de andaime ou plataforma para execução de trabalhos	m2	202
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Execução de trabalhos de remoção de cola e tinta em más condições de conservação	vg	1
4	2.2	Execução de lavagem de fachada com jato de alta pressão	m2	202
	3	FACHADA REABILITAÇÃO		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de bucha prego na fachada frontal do edifício	m2	202
6	3.2	Reparação e aplicação de cola especial e rede fibra vidro, incluindo acabamento em primário	m2	202
7	3.3	Fornecimento e execução de pintura em tinta plástica na fachada exterior, no RAL a definir pela Fiscalização incluindo todos os trabalhos, acessórios e mão de obra necessários à sua execução	m2	202