

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CONSTRUÇÃO CIVIL		
1	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes, para construção de lintel em betão ciclópico	m3	31
2	1.2	Construção de lintel em betão ciclópico 0,60x0,15m	m3	12
3	1.3	Fornecimento e colocação de tubo em PP corrugado SN8, com o diâmetro de 300mm, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua instalação	m	36
4	1.4	Fornecimento e colocação de caixa de recepiente em betão, incluindo grelha metálica em ferro quadrado 20 mm afastado de 20/20 mm	UN	8
5	1.5	Remoção de pavimento betuminoso, incluindo corte mecânico, carga, transporte descarga em vazadouro autorizado	m2	50
6	1.6	Reposição de pavimento da entrada em betão	m2	4
7	1.7	Fornecimento e colocação de caleira pré-fabricada em betão com o diâmetro de 300 mm	UN	120
8	1.8	Corte da boca de entrada do coletor	UN	1
	2	HIGIENE E SEGURANÇA		
9	2.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execução da empreitada assim como a mobilização de todos os meios necessários, gestão de resíduos e segurança rodoviária	vg	1