

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Preparação da obra		
1	1.1	Remoção de todo o pavimento flutuante e rodapés existentes, bem como a base de assentamento em cortiça, para armazenagem nas oficinas do Município de Miranda do Douro. Após boa execução desta tarefa será necessário proceder com a limpeza do pavimento destes espaços, de modo a poder executar a colocação do novo soalho flutuante. Locais: Sala de leitura e sala polivalente.	m2	96
2	1.2	Remoção de 14 metros lineares por 45cm de largura de teto falso em "Pladur" existente, na sala de leitura, no local onde será executada uma sanca em "Pladur", de acordo com as peças desenhadas, todo o material sobranter será levado a vazadouro autorizado.	ml	14
	2	Revestimento de paredes e tetos		
3	2.1	Reparação nas paredes em todo o seu perímetro dos compartimentos até uma altura de 30cm, perfazendo 52 metros lineares no total das 2 salas;	ml	52
4	2.2	Execução de 14 metros lineares de sanca em "Pladur" idêntico ao existente nos tetos falsos, com as seguintes dimensões 45cm x 25cm, devidamente rematada e pintada a cor dos tetos existentes, de acordo com as peças desenhadas.	ml	14
	3	Carpintarias		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de Pavimento em Vinil, da gama Starfloor Click Solid 55, em réguas com 1211x190,5x5mm biseladas, no acabamento Highland Oak Natural, da Tarket, incluindo a colocação prévia de espuma com 2 ou 3mm de espessura, apropriada para este fim. Devem ser considerados todos os desperdícios de materiais necessários para a perfeita e completa execução da obra, que podem rondar cerca de 10%. Execução de remates de encontro com outros pavimentos existente, em particular na colocação de 2 baguetes nas portas de entrada com cerca de 2ml cada uma, recomendadas pela Tarket, com a mesma referência do soalho flutuante. A aplicação do soalho flutuante está prevista para a sala de leitura e na sala polivalente;	m2	96
6	3.2	Fornecimento e colocação de rodapés novos em toda a sua extensão das duas salas, idênticos aos existentes, bem fixos a parede e com juntas tratadas, e todos os trabalhos e acessórios complementares indicados pelo fabricante para o seu perfeito acabamento e funcionamento; tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.	ml	52
	4	Mobiliário (estantes e armários)		
7	4.1	Armário/Estante 1 (7 módulos); Composto por módulos com as seguintes dimensões: L900xA2200xP430 e respetivos remates frontais e laterais;	UN	7
8	4.2	Armário/Estante 2 (6 módulos); Composto por módulos com as seguintes dimensões: L900xA2200xP430 e respetivos remates frontais e laterais;	UN	6
9	4.3	Fornecimento e aplicação de frentes completas para armários existentes, com o mesmo acabamento do existente, composta por 4 pares de portas (4 módulos de armários), para módulos L900, rodapés, rodapés e remates laterais, assim como todos os acessórios necessários para um bom acabamento.	UN	4
	5	Pinturas		
10	5.1	Fornecimento e aplicação de pinturas nas paredes interiores das duas salas, a cor idêntica a existente, após boa reparação das mesmas, bem como após execução da sanca em "Pladur", as tintas devem ser de boa qualidade do tipo "Vinylmatt da CIN ou semelhante" aplicadas com um mínimo de 2 demãos, caso seja necessário será aplicada uma demão de Primário Cinolite (ref. 54-850) ou semelhante;	m2	140
11	5.2	Fornecimento e aplicação de pinturas nos tetos interiores das duas salas, a cor do existente, após execução da sanca em "Pladur", nas zonas onde seja necessário, ou onde esteja sujo das obras, as tintas devem ser de boa qualidade do tipo "Vinylmatt da CIN ou semelhante" aplicadas com um mínimo de 1 demão de modo a que as manchas/sujidade não persistam;	m2	90