

“PAVILHÃO MULTIUSOS DO PORTO SANTO – REPARAÇÃO DA COBERTURA”

CADERNO DE ENCARGOS

MAPA DE ESPÉCIES, QUANTIDADES E MEDIÇÕES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobranceiros a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais e, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates e isolamentos.

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

“PAVILHÃO MULTIUSOS DO PORTO SANTO – REPARAÇÃO DA COBERTURA”			
Código	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. 01	ESTALEIRO		
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra incluindo sinalização provisória. Inclui execução de rampa de acesso existente a montante da intervenção, e posterior reposição das condições existentes	1	un
1.2	Implementação de Plano de Segurança e Saúde, incluindo todos os meios humanos, materiais e equipamentos de Segurança e Saúde	1	un
1.3	Implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo todos os meios humanos, materiais e equipamentos necessários.	1	un
CAP. 02	TRABALHOS NA COBERTURA		
2.1	Desmontagem da cobertura existente, incluindo fixação provisória da tela "Danodrain", existente, e transporte a vazadouro licenciado.	4825,00	m2
2.2	Montagem e desmontagem de andaime nas fachadas exteriores para dar apoio aos trabalhos da cobertura, incluindo transporte do mesmo	2911,10	m2
2.3	Preenchimento de cobertura incolor, incluindo chapas de OSB e de poliestireno expandido, tipo Rooofmate, ou equivalente	478,80	m2
2.4	Fornecimento de aplicação de sistema de impermeabilização		
2.4.1	Cobertura inclinada: Fornecimento e aplicação de cobertura em sistema deck, cosntituído por isolamento térmico em painéis de poliesterano expandido ESP, fixados mecanicamente ao suporte, camada separadora em geotextil não tecido de fibras 100% poliéster, tipo ROOFTEX V200, ou equivalente, perfurado mecanicamente através de agulhas com tratamento térmico posterior e calandragem com resistência biológica e fungos e bactérias com gramagem de 200 gr/m2 e de lâmina sintética de PVC, tipo FLAGON SR150, ou equivalente de 1,5 mm de espessura, estabilizada dimensionalmente com filtro de malha poliéster, resistente aos raios UV, agentes atmosféricos e raízes, com uma resistência à tração de 1100 N/5cm (UNI 12730) soldada através de termofusão com ar quente nas sobreposições e fixada mecanicamente ao suporte.	3875,00	m2
2.4.2	Cobertura curva: Fornecimento e aplicação de lâmina sintética de PVC, tipo FLAGON SR150, ou equivalente, de 1,5 mm de espessura, estabilizada dimensionalmente com filtro de malha poliéster, resistente aos raios UV, agentes atmosféricos e raízes, com uma resistência à tração de 1100 N/5cm (UNI 12730) soldada através de termofusão com ar quente nas sobreposições e fixada mecanicamente ao suporte incluindo a colocação de uma chapa metálica para remate.	950,00	m2