

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Estaleiro - Montagem e desmontagem, incluindo todos os custos relativos a pessoal, montagem de máquinas, equipamento, seguros, bem como todos os custos e licenças e associados à execução da obra.	vg	1
	2	Fornecimento e aplicação de betuminoso, aplicado a quente, em camada de desgaste com espessura 0,05m, incluindo fresagem onde necessário para encontros, carga, transporte e descarga a depósito licenciado dos produtos daí resultantes, rega de colagem e/ou impregnação, com emulsão betuminosa, limpeza e preparação do terreno e todos os materiais complementares, de acordo com o referido no caderno de encargos.		
2	2.1	Rua 1 - Rua da saudade	m2	1206,9
3	2.2	Rua 2 -	m2	240
4	2.3	Rua 3	m2	855
5	2.4	Rua 4 - Rua do Loureiro	m2	846
6	2.5	Rua 5 - Rua de S. José	m2	1893,6
7	2.6	Rua 6 - Rua de S. António	m2	1116
8	2.7	Rua 7 - Rua das Sesmarias	m2	1547,35
9	2.8	Rua 8 - Rua das 3 Freguesias	m2	1995,22
10	2.9	Rua A	m2	810
11	2.10	Rua B	m2	1875
	3	Aplicação e fornecimento de AGBE para reperfilamento de plataforma numa espessura média de 0,10m		
12	3.1	Rua A	m2	810
13	3.2	Rua B	m2	1875