

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Preparação do Terreno		
4	2.1	Desmatação e decapagem do terreno com arbustos, com meios manuais. Inclui os trabalhos necessários para remover das zonas prévias: arbustos, plantas, troncos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente	m2	249,5
	3	Pavimentos		
5	3.1	Pavimento contínuo de betão armado, com 10 cm de espessura, com juntas, realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12;S3:CI0,4) fabricado em central, e betonagem com bomba, espalhamento e vibração manual e malha eletrossoldada AR42 de aço A500 EL; tratado superficialmente com camada de desgaste de argamassa decorativa para pavimento de betão cor branco, rendimento 3 Kg/32, com acabamento afagado mecanicamente	m2	186,28
	4	Telheiro		
6	4.1	Pavimento contínuo de betão armado, com 20 cm de espessura, com juntas, realizado com betão C25/30 (XC1(P); D12;S3:CI0,4) fabricado em central, e betonagem com bomba, espalhamento e vibração manual e malha eletrossoldada AR42 de aço A500 EL; tratado superficialmente com camada de desgaste de argamassa decorativa para pavimento de betão cor branco, rendimento 3 Kg/32, com acabamento afagado mecanicamente	m2	67,5
7	4.2	Construção de telheiro em madeira, com pilares em madeira, vigas em madeira lamelada, barrotes lamelados e ripa em madeira tratadas, e revestimento em telha sol 10	m2	87,75
8	4.3	Construção de paredes em alvenaria de tijolo de 15, incluindo reboco e posterior aplicação de tinta plástica na cor branco	m2	64,8
9	4.4	Construção e fornecimento de barbecue de modelo normal, incluindo bancada de apoio com 3 m, lavaloiças cm duas pias e misturadora	UN	1
10	4.5	Remates de rufos	m2	23
11	4.6	Fornecimento e aplicação de mosaico anti-slip até valor de 12 /m2, incluindo cimento cola e betumes	m2	67,5
	5	Caleiro de recolha de águas		
12	5.1	Aplicação de canal em polímero com grelha zincada para recolha de águas	m2	18
	6	Eletricidade e água		
13	6.1	Instalação de quadro parcial, 5 tomadas, 6 réguas de iluminação em LED e realizar as alterações no quadro principal de eletricidade	vg	1
14	6.2	Execução de puxadas de água fria para abastecimento de pia e três pontos de água, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1