

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, arranjo paisagístico da área ocupada após montagem, incluindo mobilização de todo o equipamento e manutenção do mesmo em obra.	vg	1
	2	HIGIENE E SEGURANÇA		
2	2.1	Implementação das medidas de higiene, segurança e saúde e atualização do plano à obra em causa.	vg	1
3	2.2	Fornecimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos nos termos da legislação em vigor.	vg	1
	3	PAVIMENTO		
4	3.1	Abertura, regularização e consolidação de fundo da caixa em zonas com depressões por forma a receber o novo pavimento, incluindo a respetiva limpeza de pavimento e transporte dos produtos sobantes a vazadouro.	vg	1
5	3.2	Fornecimento e espalhamento de rega de impregnação betuminosa com emulsão de rotura lenta, à taxa de 1.2 Kg/m2.	m2	4800
6	3.3	Camada de regularização em mistura betuminosa densa, com 0.08m de espessura, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa prevista no C. E.	m2	4800
7	3.4	Enchimento de bermas, com saibro, com espessura de 0,10m.	m	2400
	4	DIVERSOS		
	4.1	Execução de passagens hidráulicas de secção circular, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implementação, nomeadamente, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobantes, e eventuais indemnizações por depósito:		
8	4.1.1	Com tubagem PP corrugado DN 315.	m	6
	4.2	Execução de bocas em passagens hidráulicas circulares, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implementação, nomeadamente, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobantes, e eventuais indemnizações por depósito:		
9	4.2.1	Bocas na base de aterro	UN	1
10	4.2.2	Bocas em escavação ou recipiente	UN	1