

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Beneficiação do Espaço Público na Rua Ferreira de Castro e de muro de vedação do Pavilhão Municipal - Ajuste Direto		
	1	PAVILHÃO MUNICIPAL		
	1.1	Demolições		
1	1.1.1	Demolição de muro, incluindo remoção, carga, transporte e descarga dos produtos sobranes a vazadouro autorizado.	ml	10
	1.2	Construção de muro		
2	1.2.1	Execução de murete em alvenaria de blocos de betão, com 0,20m de largura e 0,45m de altura, incluindo reboco. Inclui também todos os trabalhos e materiais para a perfeita execução.	ml	37
	2	Rua Ferreira de Castro		
	2.1	Demolições		
3	2.1.1	Remoção da guia de granito existente e demolição da respetiva fundação, incluindo carga, remoção e transporte das guias ao Parque Biológico de Gaia.	ml	189
	2.2	Movimentos de Terra		
4	2.2.1	Movimento de terras na abertura de cabouco para assentamento de lancis, incluindo deposição em obra dos produtos de escavação.	ml	241
	2.3	Pavimentação		
5	2.3.1	Fornecimento e assentamento de lancil de granito azul, com 20cm de espessura e 20cm de altura, com acabamento granalhado, incluindo execução de lintel de fundação em betão simples. Inclui também todos os trabalhos e materiais para a perfeita execução.	ml	189