Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**Trabalhos Preparatórios**		
1	1.1	Desmontagem e remoção de plataforma elevatória existente, incluindo transporte do material sobrante a operador licenciado e todos os trabalhos, mão de obra, equipamentos e materiais necessários.	vg	1
	2	**Plataforma Elevatória**		
2	2.1	Fornecimento e instalação de Plataforma Elevatória do tipo Gen2 Home, modelo ME0389CH, da OTIS, ou equivalente, com as seguintes características conforme caderno de encargos: - Dimensões internas da cabine: 900x1400mm - Capacidade de carga: 300 kg - Acesso em 2 pisos a 180º - Portas com dimensões 800x2000mm - Pack Segurança e Conforto (OVF® ReGen® e Sistema Pulse®). - Iluminação 200LUX no quadro de comando, garantindo o nível de iluminação legalmente requerido - Fornecimento e instalação da iluminação em LED no interior da caixa do elevador, em conformidade com a legislação em vigor. - Especificação, produção, instalação, ensaio e certificação de carga dos ganchos no teto da caixa. - Quadro Elétrico de Entrada integrado com o controlador, minimizando espaço e passagem de cabos de eletricista. - Estrutura Autoportante em chapa pintada à cor RAL Standard Nota: restantes características devem ser consultadas nas restantes peças escritas Incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamentos e materiais necessários.	vg	1
	3	**Revestimentos**		
3	3.1	Fornecimento e aplicação de Patamar em chapa de aço galvanizado amendoada de acabamento igual ao existente, apoiado em perfil HEB 100, que será apoiado no patamar existente, incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamentos e materiais necessários.	m2	2,1