

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	MPC	Manutenção Preventiva de Coberturas		
	MPC.01	Inspecção		
1	MPC.01.01	Inspecção visual e avaliação do estado de conservação dos elementos da cobertura, estrutura de suporte, desvão da cobertura, revestimentos, cumes, rufos, capeamentos, caleiras, algerozes, chaminés, respiros, sistema de drenagem de águas pluviais, identificando as não conformidades, incluindo o preenchimento de ficha de avaliação e relatório das acções de manutenção efectuadas. (Nota: O critério de medição é área da cobertura em projecção horizontal).	m2	694
	MPCP	Coberturas Planas		
	MPCP.01	Limpeza		
2	MPCP.01.02	Verificação e ensaio consistindo no tamponamento dos tubos de queda, inundar a cobertura de forma a ficar submersa em toda a área, durante 24 horas.	m2	694
	MCC	Manutenção Correctiva de Coberturas		
	MCCP	Coberturas Planas		
	MCCP.02	Revestimento Principal		
	MCCP.02.01	Membranas betuminosas		
	MCCP.02.01.02	Fornecimento e colocação de duas membranas betuminosa constituídas por Betume modificado com polímero APP, armada com feltro de fibra de vidro de alta resistência, com uma massa de 3kg/m2 e a membrana final em Betume modificado com polímero APP, armada com feltro de poliéster de 150 g/m2, com uma massa de 4kg/m2 e acabamento a grão mineral, incluindo a remoção do revestimento, preparação do suporte como correcção de pendentes, aplicação de primário de emulsão betuminosa, tratamentos de juntas de dilatação e restantes trabalhos acessórios. Inclui-se ainda a carga, transporte e descarga, com envio dos produtos sobranes a vazadouro autorizado e PGR.		
3	MCCP.02.01.02.02	2,00 m2	m2	893,6
	MCCP.03	Pontos Singulares		
	MCCP.03.01	Chaminés (cozinha, WC, etc.)		
4	MCCP.03.01.01	Tratamento das superfícies das chaminés constituídas em alvenaria. Engloba a picagem dos rebocos soltos ou degradados, execução de cerzite ao traço 1:2 de cimento e areia queimado à colher, execução de chapisco e reboco de regularização, constituído por argamassa de cal de cimento e areia ao traço 1:1:6, aplicação de reboco delgado armado, pintura a tinta plástica. Inclui-se ainda a carga, transporte e descarga, com envio dos produtos sobranes a vazadouro autorizado e PGR.	m2	32,95
5	MCCP.03.01.03	Fornecimento e colocação de capacetes de ventilação Ø 90mm em zinco nº 14 (ventilação de colunas), incluindo dupla rufagem no mesmo material, forquilha de varejamento, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e acabamento. Inclui-se a remoção do capacete existente com remoção a vazadouro. incluindo a retirada dos existentes e demais acessórios, incluindo transporte dos resíduos resultantes a destino compatível com as exigências legais, de acordo com o especificado nas CTE.	UN	14
	MCCP.03.02	Rufos		

	MCCP.03.02.05	Fornecimento e colocação de rufos em chaminé e empenas em chapa de zinco nº 14, constituído por elemento de chapa com um desenvolvimento de até 60 cm funcionando como pingadeira cravado com argamassa no reboco do elemento vertical, com emendas rebitadas, soldadas conforme descrito nas Condições Técnicas. Inclui-se ainda a carga, transporte e descarga, com envio dos produtos sobranes a vazadouro autorizado e PGR.		
6	MCCP.03.02.05.02	6,00 ml	ml	41,78
	MCCP.03.03	Platibandas		
	MCCP.03.03.05	Fornecimento e colocação de Capeamentos do topo de muretes em chapa de zinco nº 14, com um desenvolvimento de até 60 cm, com emendas rebitadas, soldadas conforme descrito nas Condições Técnicas. Inclui-se ainda a carga, transporte e descarga, com envio dos produtos sobranes a vazadouro autorizado e PGR.		
7	MCCP.03.03.05.02	6,00 ml	ml	294
	MO	Mão de Obra		
	MO.01	Fornecimento e disponibilização até ao local de trabalho de Mão de Obra Especializada, incluindo toda a ferramenta de trabalho necessária para trabalhos de Manutenção de		
8	MO.01.01	Trolha de 1.ª categoria	HD	325
9	MO.01.03	Funileiro/Picheleiro (para Zinco) de 1.ª categoria	HD	350
10	MO.01.05	Pintor de 1.ª Categoria	HD	150
11	MO.01.06	Servente	HD	1054