

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO, TRABALHOS PREPARATÓRIOS E/OU ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias, sinalização, redes técnicas provisórias, equipamentos, montagem e desmontagem de andaimes, de acordo com a legislação em vigor e todos os trabalhos considerados provisórios independentemente da duração da obra; Manutenção do estaleiro durante o período de execução da obra; Incluindo placa de obra de 1,00X1,50m, com conteúdo a definir pelo dono da obra; Desmontagem do estaleiro e limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos necessários e remoção a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. Serviços de escritório e instalações sanitárias;	vg	1
2	1.2	Execução de todos os trabalhos para implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e serviços. Tudo executado no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor (inclui a elaboração do Plano de Segurança e Saúde);	vg	1
3	1.3	Elaboração e fornecimento do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição. Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologia de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem prevista no PPGRCD, incluindo todos os encargos com operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviço;	vg	1
	2	COBERTURA		
4	2.1	Limpeza de telhas em cobertura inclinada, retirando a sujidade acumulada (entulho, ninhos, folhas, etc.), com meios manuais e jato de água de baixa pressão. Aplicação de líquido de limpeza Sikagard®-715 W ou equivalente, para a eliminação de bolores, fungos ou manchas de gordura;	m2	472
5	2.2	Limpeza de caleira/rufos metálicos em cobertura inclinada, retirando a sujidade acumulada (entulho, ninhos, folhas, etc.), com meios manuais e jato de água;	m	43
6	2.3	Reparação de revestimento de telha cerâmica em cobertura inclinada, retirando as telhas deterioradas e substituindo com telhas lusa cerâmicas, idênticas às retiradas;	vg	1
7	2.4	Reparação de beirado em cobertura inclinada de telhas cerâmicas, eliminando as partes deterioradas e reconstruindo-as com peças de beirado cerâmicas, idênticas às retiradas, fixadas com espuma de poliuretano cor telha;	vg	1
8	2.5	Reparação de cumeeira em cobertura inclinada de telhas cerâmicas, eliminando as partes deterioradas e reconstruindo-as com telhão cerâmico, idênticos aos retirados, fixadas com espuma de poliuretano cor telha;	vg	1
9	2.6	Impermeabilização e protecção de telha cerâmica com recurso à utilização de produto do tipo Sikagard®-790 All-in-One Protect ou equivalente. A base deve apresentar-se limpa e isenta de sujidades, partículas soltas e outros contaminantes;	m2	472
10	2.7	Remoção de antena de rádio, mastro e sua cablagem.	vg	1
	3	PARAMENTOS EXTERIORES		
11	3.1	Limpeza de todos os elementos de alvenaria de pedra de cantaria em estado de conservação regular (ombreiras, cunhais, cornijas, soco, escadarias, pavimento, etc.), através da aplicação de jacto de água a baixa pressão e meios manuais. Aplicação de líquido de limpeza Sikagard®-715 W ou equivalente, para a eliminação de bolores, fungos ou manchas de gordura;	m2	390,55
12	3.2	Impermeabilização e protecção de todos os elementos de granito em paramentos exteriores, excepto pavimentos, com recurso à utilização do produto Sikagard®-790 All-in-One Protect ou equivalente. A base deve apresentar-se limpa e isenta de sujidades, partículas soltas e outros contaminantes;	m2	352,55
13	3.3	Remoção de pregos de aço e outros elementos metálicos nas fachadas;	vg	1
14	3.4	Limpeza mecânica de fachada de argamassa pintada com tinta texturada, em estado de conservação regular, através da aplicação sobre a superfície de jacto de água à pressão. Remoção de tintas/rebocos soltos;	m2	357,9
15	3.5	Reparação de fachadas, picagem do revestimento com meios manuais onde o reboco estiver solto e posterior aplicação de reboco exterior hidrófugo;	vg	1
16	3.6	Aplicação manual de duas demãos de tinta aquosa texturada Plastocin ou equivalente, para pintura de fachadas, cor branca, acabamento mate. Aplicação prévia de uma demão de primário aquoso Cinolite ou equivalente. Os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, limpos, isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Não aplicar em condições ambientais húmidas e/ou temperaturas extremas;	m2	357,9



Município de Vila Nova de Foz Côa

Procedimento 12/22

	4	SERRALHARIA E CARPINTARIA		
	4.1	Recuperação de elementos em ferro, preparação de superfície metálica através de lixagem, limpeza com álcool e posterior aplicação com pincel de tinta direta ao ferro Cinofer Forja ou equivalente, cor 13J7 da CIN:		
17	4.1.1	- Gradeamento duplo de janelas (Piso -1);	UN	4
18	4.1.2	- Guarda (varanda Piso 1);	UN	1
19	4.1.3	- Postigos (Piso 0);	UN	2
20	4.2	Fornecimento e aplicação de grelha 15cmx15cm em Inox, situadas nas floreiras exteriores;	UN	2
21	4.3	Fornecimento e aplicação de porta metálica de contador de água 60cmx30cm, pintada com tinta direta ao ferro Cinofer Forja ou equivalente, cor 13J7 da CIN;	UN	1
22	4.4	Fornecimento e aplicação sobre a guarda metálica de corrimão em madeira Sipo, aplicação de tratamento preventivo XYLOPHENE HYDRO(Bondex) ou equivalente, seguido de aplicação de velatura aquosa indicada para o embelezamento, proteção e conservação ADN(Bondex) ou equivalente;	m	7