

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS A EXECUTAR:		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, tout- venant de primeira qualidade, com uma espessura de 15cm após compactação	m2	1100,15
2	1.2	Fornecimento e aplicação de camada betuminosa em AC 14 surf 35/50 (BB) com 5cm de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	2565
3	1.3	Abertura de caixa de 0,60x0,05m, incluindo reposição de vala (selagem) com 0,05m de espessura em camada de binder, incluindo rega de colagem.	m2	103