

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios, incluídos nesta empreitada.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
3	1.3	Execução de vedação da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
	2	PASSEIO NO PARQUE DA CIDADE - FAFE		
4	2.1	Execução de escavação para abertura de caixa de pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
5	2.2	Execução de percurso com 1,80m de largura nivelado pelo passeio ladeado por uma barra de aço, com piso em saibro dino em camada compactada de 0,15m de esp. Entremeada com manta geotêxtil e camada de 0,05m de brita e 0,10m de cascalho e todos os trabalhos necessários.	m	220
6	2.3	Execução de rebaixamento e reposição de lancis de passeio em zona de passadeira, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	3
7	2.4	Execução de pinturas de passadeiras e faixa de paragem 3.00mx8.00m, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	3
8	2.5	Fornecimento e colocação de sinalização vertical de passadeiras, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	6
9	2.6	Execução de ligação de uma passadeira no meio do percurso a um espaço de contemplação com o piso em cubos de 0,11 em granito cinzento, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	25
10	2.7	Fornecimento e colocação de grade em aço pintada com 5.00m de extensão, incluindo tratamento, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
11	2.8	Fornecimento e colocação de banco em madeira com design clássico de 2.00m, incluindo fixação, maciços e todos os trabalhos necessários.	UN	1
12	2.9	Execução de rebaixamento de caixas de visitas existentes, incluindo todos os trabalhos.	vg	1
13	2.10	Execução e mudança de rede de rega existente, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	vg	1
14	2.11	Execução de corte de alguns ramos de árvores para desobstrução.	vg	1
15	2.12	Fornecimento e reposição de relva (prado), incluindo tratamento da base com terras pretas e todos os trabalhos necessários.	vg	1
16	2.13	Rocalha em pedra sobreposta para consolidação de berma do percurso quando necessário.	vg	1
	2.14	Fornecimento e Plantação de espécies arbustivas ao longo do percurso em diversos tufos, nomeadamente em zonas de maior declive e entre a via e o percurso, incluindo movimentos de terras necessários.		
17	2.14.1	Loropetalum vaso 2Lt altura 20/30cm	UN	100
18	2.14.2	Nandina vaso 1 Lt altura 15/20cm.	UN	100
19	2.14.3	Azalea Vaso 1.3 Lt altura 30/40	UN	100
20	2.14.4	Lantana Vaso 1.3 Lt altura 20/30	UN	100
21	2.14.5	Alecrim Vaso 1.5 Lt altura 15/20	UN	100
22	2.15	Cortes de raízes de árvores, que seja necessário.	vg	1
23	2.16	Mudança de cablagem de infraestruturas enterradas necessárias, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
	3	INTERVENÇÃO NA TRAV. VILA FRANCA		
24	3.1	Fornecimento e colocação de tubo de betão diâmetro 300 classe I, incluindo escavação e aterro em terreno de qualquer natureza.	m	90
25	3.2	Execução de caixa de visita quadradas, com dimensões de 0,60x0,60, incluindo tampa FF C250, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	UN	3
26	3.3	Aterro com terras de empréstimo de boa qualidade, para regularização do caminho, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	150