

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo tapumes, andaimes, sistemas de proteção coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedações da zona dos trabalhos, assim como a fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº 959/2009 de 21/08.	vg	1
2	1.2	Remoção e posterior montagem de todos os elementos e equipamentos existentes nas fachadas.	vg	1
	2	FACHADAS		
	2.1	Em todos os artigos destes capítulos estão incluídos sempre que necessário o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes e a remoção para vazadouro fora do recinto escolar de todos os produtos resultantes das demolições da responsabilidade do empreiteiro.		
3	2.1.1	Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento pelo exterior ETICS com camada de isolamento em EPS de 5 cm de espessura e barramento e aramado com fibra de vidro com cor a definir, e todos os trabalhos necessários a sua correta aplicação	m2	615,42
	2.1.2	Fornecimento e aplicação de barramento (massa capoto) aramado com fibra de vidro com cor a definir, e todos os trabalhos necessários a sua correta aplicação		
4	2.1.2.1	EM FACHADAS	m2	489,9
5	2.1.2.2	EM ORLAS DE VÃOS	m2	55,73
6	2.1.3	Fornecimento e aplicação de chapa lacada de cor a definir em peitoris de janelas existentes, incluindo trabalhos de fixações, vedantes e remates	ml	89,1
7	2.1.4	Fornecimento e aplicação de rufos em chapa lacada de cor a definir, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correta aplicação	ml	190