

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, esgotos, electricidade, telefone, vias internas de circulação e tudo o mais necessário, de acordo com as indicações da fiscalização e reposição do terreno no estado inicial quando os trabalhos finalizarem.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e execução de plano de segurança e saúde de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e execução de plano de resíduos de demolição e construção dos trabalhos referente à execução da empreitada.	UN	1
4	1.4	Fornecimento e aplicação de painéis informativos da obra com dimensões e texto a definir semelhantes aos existentes em outras obras, incluindo gravação de logotipo, fixação a altura e local a definir.	UN	1
	2	Trabalhos específicos Inclui todos os passadiços, pontes, bancos, papeleiras e placas de informação existentes na frente marítima de Matosinhos.		
5	2.1	Substituição de todas as peças partidas ou em eminência de partirem, nomeadamente nos deques em madeira, guardas e remover material sobrando a vazadouro.	UN	1600
6	2.2	Apertar ou substituir porcas e parafusos ou eventualmente pregos de fixação que estejam salientes ou mal apertados.	vg	1
7	2.3	Substituição de troços de corda danificada ou repor corda vandalizada ou retirada.	m	4000
8	2.4	Substituição de peças de madeira empenadas que estejam a criar ressalto ou dificultem a circulação ou criem perigo aos utilizadores.	UN	3000
9	2.5	Substituição de peças estruturais que após análise se verifiquem poder colocar o desempenho da estrutura em causa.	UN	300