

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento e instalação de colunas e luminárias		
1	1.1	Fornecimento de Luminárias LED IP 66, IK 08, vidro temperado com 4 mm de espessura, Sistema anti-condensação, potência 36 W consumo total 39,0 W, proteção contra picos de correntes 10KV, controlo automático da temperatura dimável. Fluxo luminoso 6052 Lm. Totalmente "Cut-Off" Temperatura de cor 3000°K, optica AS13, Luminária de cor Antracite. Pintura em pó de Poliéster para uso exterior RAL 7016 em relevo. Dimensões: 754x278x80 Peso 5Kg Top-post horizontal e / ou vertical para Ø 60.	UN	34
2	1.2	Fornecimento de Coluna TroncoCónica de 4 metros, enterramento, cor Antracite, com interpack e cabo elétrico 3G2,5 incluído, incluindo Top Post simples, Duplo e/ou triplo	UN	28
3	1.3	Remoção das colunas existentes e transporte para os Armazéns Municipais. Montagem das colunas de 4 m indicadas no ponto 1.2 com reposição de pavimento de acordo com o existente. Montagem das luminárias indicadas no ponto 1.1 nas colunas novas.	vg	1