

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Parque Infantil		
4	2.1	Remoção de pavimento existente em placas de SBR, incluindo transporte a vazadouro. Inclui contentor, e pagamento do vazadouro autorizado (3,5 tn x 95,4 /tn+IVA)	m2	48
5	2.2	Fornecimento e colocação de pavimento sintético em placas SBR, com 40 mm de espessura, na cor igual à existente, incluindo regularização da superfície e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	48
	3	Pavimento envolvente ao Parque Infantil		
6	3.1	Limpeza do pavimento existente, incluindo a remoção de toda a relva existente	m2	120
7	3.2	Pavimento para uso exterior de lajetas de betão de 2 a 3 cm de espessura, assentes sobre camada de argamassa de cimento M-10; enchimento de juntas com leitada de cimento 1/2 CEM II/B-L 32,5 R; realizado sobre base de betão simples (C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0)), de 20 cm de espessura, betonagem desde camião com espalhamento e vibração mecânico com espalhadora, com acabamento com pré-execução de mestras e nivelado,	m2	120
	4	Pinturas		
8	4.1	Pintura com tinta plástica sobre paramento interior. Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica, cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 20% de água e a seguinte não diluída, (rendimento: 0,13 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário à base de copolímeros acrílicos em suspensão aquosa, sobre paramento interior de gesso projectado ou placas de gesso laminado, vertical, até 3 m de altura. Inclusive massa de reparação de interior para eliminar pequenas imperfeições e solução de água e lixívia a 10% para eliminar as manchas de bolor ou humidade presentes em 10% da superfície suporte. O preço inclui a protecção dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a resolução de pontos singulares.	m2	=304+174 ,2
9	4.2	Pintura com tinta plástica sobre paramento exterior. Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica, cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 20% de água e a seguinte não diluída, (rendimento: 0,13 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário à base de copolímeros acrílicos em suspensão aquosa, sobre paramento interior de gesso projectado ou placas de gesso laminado, vertical, até 3 m de altura. Inclusive massa de reparação de interior para eliminar pequenas imperfeições e solução de água e lixívia a 10% para eliminar as manchas de bolor ou humidade presentes em 10% da superfície suporte. O preço inclui a protecção dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a resolução de pontos singulares.	m2	241,8
10	4.3	Pintura de Muros Exteriores, 2 lados	m2	170
	5	Vedação Exterior		
11	5.1	Pintura dos postes metálicos na cor igual à existente, removendo tinta velha com raspador e lixa de grão, lavagem com diluente de forma a eliminar todos os resíduos, aplicação de primário e duas demãos de ferrolina ou equivalente. Inclui portão e porta de acesso.	UN	30
12	5.2	Fixação da rede existente	m2	110
	6	Diversos		
13	6.1	Fornecimento e colocação de estores interiores de rolo, em tela blackout, com medidas diversas, incluindo fixação, afinação e todos os trabalhos e materiais complementares	m2	32,5
14	6.2	Fornecimento e colocação de pérgola de sombreamento no pátio exterior (8,50*6,00 m2), revestida em lona acrílica ou PVC, cor bege incluindo estrutura de suporte e fixações, de acordo com desenho de pormenor em anexo,	m2	51