

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota 1	Nos termos do artigo 49º, do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15/05, todas as referências a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes nesta peça processual, devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da menção "ou equivalente"		
	Nota 2	Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projecto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes		
	Nota 3	Os trabalhos constantes nos artigos, incluem, excepto quando expressamente indicado, o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário		
	Nota 4	Em todos os Artigos com a indicação "Material a fornecer pelo Dono de Obra" deverá ser considerado o fornecimento de todos os materiais acessórios necessários à execução dos trabalhos, nomeadamente de assentamento, colagem, fixação, remate, etc.		
	Nota 5	Para todos os materiais e equipamentos existentes a remover, passíveis de reutilização fora desta empreitada, deverão ser considerados a mão de obra, os materiais e os equipamentos necessários para o seu acondicionamento, carga, transporte e armazenamento em local a definir pelo Dono de Obra		
	Nota 6	À excepção dos artigos específicos expressamente indicados, consideram-se incluídos, nos artigos respectivos, todos os trabalhos de apoio de construção civil às diversas instalações, nomeadamente, assentamento de caixas, abertura e tapamento de roços, acompanhamento / selagem de atravessamentos, tubagens e acessórios e todos os remates, bem como execução de estruturas de suporte de equipamentos, etc., incl. ainda a remoção, movimentação dentro do perímetro de intervenção da obra, carga e transporte a vazadouro autorizado de todos os entulhos resultantes		
	Nota 7	Faz parte desta empreitada a elaboração e entrega ao Dono de Obra, após a recepção provisória da obra, de um dossier técnico, contendo: - Coleção de telas finais de todas as especialidades envolvidas, em papel e suporte digital (em ficheiros editáveis e não editáveis). - Conjunto de toda a documentação referente aos materiais e equipamentos utilizados / instalados, nomeadamente Fichas Técnicas, Manuais de Utilização, etc.		
	1	REMODELAÇÃO INTERIOR DA CASA DO CONDE (ECOTECA)		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à obra, incluindo vedação da Obra, redes provisórias, sinalização, desvio e reposição de redes existentes que afectem o normal funcionamento da Empreitada, adopção das medidas de segurança preconizadas na legislação em vigor, incluindo manutenção e limpeza do estaleiro, tudo de acordo com a legislação em vigor	CJ	1
2	1.2	Aplicação de pavimento vinílico de colar sobre o pavimento cerâmico actual, incluindo aplicação de autonivelante sobre o cerâmico.	m2	148,92
3	1.3	Pintura de paredes interiores incluindo limpeza das superfícies, aplicação de isolante e aplicação de pelo menos duas demãos de tinta	m2	201,56
4	1.4	Pintura de face interior de portas e janelas em caixilharia de madeira incluindo lixagem da caixilharia, aplicação de primário e aplicação de pelo menos 2 demãos de tinta	CJ	7
5	1.5	Fornecimento e montagem de balcão em MDF com as dimensões máximas 2,70x1,65x0,70m em forma não convencional conforme desenhado pela Arquitectura	CJ	1
6	1.6	Fornecimento de banco em MDF com as dimensões 1,30x0,45x0,45m pintado à cor cinza, RAL a definir, para colocação na sala de projecção	CJ	6
7	1.7	Fornecimento e montagem de painéis expositores em MDF suspensos com fixação à parede e ao pavimento com as dimensões 2,00x1,90m, pintados de branco, RAL a definir, para colocação em frente de vãos de janela	CJ	5
8	1.8	Fornecimento e montagem de armário expositor em MDF com as dimensões 1,70x2,10x0,45m com 3 prateleiras intermédias pintado à cor cinza, RAL a definir.	CJ	1
9	1.9	Execução de separador em gesso cartonado em todas as faces com as dimensões 4,00x2,00x0,10m pintado à cor branco, RAL a definir, com fixação ao pavimento e sem fixação ao tecto, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	m2	18,48
10	1.10	Fornecimento e montagem de armário expositor suspenso com 2 prateleiras intermédias em MDF com as dimensões 2,50x1,20x0,30m pintado à cor branco, RAL a definir, fixado ao separador em gesso cartonado atrás do balcão da recepção	CJ	1
11	1.11	Fornecimento e montagem de expositor em MDF com as dimensões 5,70x2,40x0,50m, com 1 abertura com 0,80m a 0,80m do pavimento e fechado na restante área, pintado à cor branca, RAL a definir	CJ	1



Município do Porto Santo

Procedimento 28/2022

12	1.12	Fornecimento e montagem de expositor em MDF com as dimensões 2,30x2,40x0,50m, com 1 abertura com 0,60m a 1,00m do pavimento e fechado na restante área, pintador à cor branca, RAL a definir	CJ	1
13	1.13	Fornecimento de expositor móvel em MDF com dimensões 0,40x0,40x0,80m pintado à cor preta, RAL a definir	CJ	6
14	1.14	Fornecimento de expositor móvel em MDF com dimensões 1,10x2,00x0,60m pintado à cor preta, RAL a definir	CJ	1
15	1.15	Fornecimento de expositor em vidro com as dimensões 0,40x0,40x0,40m	CJ	6
16	1.16	Fornecimento de expositor em vidro com as dimensões 1,10x2,00x0,40m	CJ	1
17	1.17	Reparação de vãos de porta e janela em caixilharia de madeira pelo exterior incluindo lixagem da caixilharia, aplicação de primário e aplicação de pelo menos duas demãos de verniz	CJ	7
18	1.18	Remoção de balcão com pia no laboratório e fornecimento e colocação de novo balcão e pia com dimensões 1,92x0,60x1,00m incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à boa execução deste trabalho	CJ	1
19	1.19	Substituição de estores existentes em vão de janela por novos idênticos ao existente	CJ	5
20	1.20	Execução de rede eléctrica e de telecomunicações na sala de exposição incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento	CJ	1
21	1.21	Execução de pintura de fachadas incluindo reparações pontuais de zonas ocas, preparação de superfície, aplicação de isolante e aplicação de pelo menos duas demãos de tinta, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução	m2	212,13
22	1.22	Reparação de pavimento exterior em trieff incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução estimada de área em que é necessária intervenção	Nota: Quantidade m2	30
23	1.23	Execução de espelho de água no exterior completo incluindo motorização e tratamento de água	CJ	1
24	1.24	Reparação de vigas de madeira no tecto incluindo lixagem da madeira e aplicação de pelo menos 2 demãos de verniz	m2	116,16
25	1.25	Execução de rampa para acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, no exterior, com 6% de inclinação, em trieff igual ao material a utilizar no exterior	vg	1