

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Retirar pavimento existente em borracha e transporte a vazadouro autorizado.	vg	1
2	1.2	Demolição de parede, de acordo com projeto, e transporte do entulho a vazadouro autorizado.	vg	1
	2	ALVENARIAS		
	2.1	Execução de PAREDES INTERIORES em alvenaria de tijolo, furado, normalizado, incluindo vergas de vãos e travamentos (se os houver), argamassa de assentamento ao traço e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.		
3	2.1.1	Execução de paredes interiores em tijolo furado 30x20x11, da Preceram ou equivalente.	m2	6
	3	REBOCO		
	3.1	Execução de salpisco, emboço e reboco, com acabamento liso, com argamassa ao traço, incluindo execução de frisos ou alhetas, encasques (se necessário) e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças desenhadas do projeto.		
4	3.1.1	No interior, em paramentos.	m2	12
	4	CANTARIAS		
	4.1	Fornecimento e assentamento de elementos em pedra vidro moleanos polido, incluindo gateamentos (se necessário), argamassa de assentamento ao traço, tratamentos de superfície tipo "CIN DIPINVISBLE", ou equivalente e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças		
5	4.1.1	Soleira de batente em pedra vidro moleanos polido, com 0.03cm de espessura e 0.32cm de largura.	ml	4,1
6	4.1.2	Peitoril de batente em pedra vidro moleanos polido, com 0.03cm de espessura e 0.32cm de largura.	ml	8,1
	5	COBERTURAS		
7	5.1	Fornecimento e execução de tetos falsos interiores, em placas de gesso cartonado KNAUF - W111 120/600 ou equivalente, incluindo estrutura de suspensão e fixação, cortes, remates, recaídas, barramento, acabamento final, apoio de construção civil à instalação dos diversos dispositivos de iluminação previstos ou outros, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	62
	6	ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
8	6.1	Fornecimento e aplicação de painel rígido de lã de rocha vulcânica Rockfeu 520 "ROCKWOOL" ou equivalente, segundo EN 13162, não revestido, de 80 mm de espessura, resistência térmica 2,05 m²°C/W, condutibilidade térmica 0,039 W/(m°C), Euroclasse A1 de reação ao fogo segundo NP EN 13501-1, densidade 120 kg/m³, calor específico 840 J/kgK e fator de resistência à difusão do vapor de água 1, a aplicar sobre teto falso, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	62
	7	BETONILHAS		
9	7.1	Execução de betonilhas de regularização em pavimentos no interior, com 0.05cm de espessura em argamassa ao traço, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	62
10	7.2	Execução de betonilhas de assentamento em pavimentos no interior, com 0.05cm de espessura em argamassa ao traço, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	62
	8	PINTURAS		
11	8.1	Fornecimento e execução de esquema de pintura, em paredes interiores e tetos, composto por 1 demão de primário EP/GC 300 CIN e pintura em duas demãos de esmalte acrílico Cinacryl Mate, CIN, ou equivalente, na cor branco RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	133
	9	REVESTIMENTOS EM PAREDES		

12	9.1	Fornecimento e aplicação de azulejo, M 30x30 cm, branco, refª 5500, da Cinca, ou equivalente, em paredes interiores na zona do lava-loiça, com uma faixa de 0,60 m de altura em frente à bancada de apoio, incluindo argamassa ou colas de assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças desenhadas do projeto.	m2	1,8
	10	REVESTIMENTOS EM PAVIMENTOS		
13	10.1	Fornecimento e aplicação de mosaico antiderrapante, Porcelânico Anti-Slip, pérola, M 30x30 cm, refª 4300 da Cinca, ou equivalente, em paredes interiores, incluindo argamassa ou colas de assentamento, cortes, remates, refechamento de juntas e arestas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças desenhadas do projeto.	m2	62
	11	CAIXILHARIAS E CARPINTARIAS		
	11.1	Fornecimento e montagem de caixilharias de Alumínio lacado, de acordo com o projeto de arquitetura, série AZ, ral 3005, Anicolor, ou equivalente, com vidro duplo 5 planilux + 6 planilux climalit, ferragens e fechaduras, blackouts interiores e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das		
14	11.1.1	com 4,05 X 1,10 m	UN	2
15	11.1.2	com 4,05 X 2,00 m	UN	1
	11.2	Fornecimento e montagem de porta interior de abrir, de uma folha de 200x80x3,5 cm, de painel de fibras acabamento em melamina cor branca, com alma alveolar de papel kraft; arco de madeira maciça. Incluindo guarnição do mesmo material e acabamento que a folha, ferragens, fechadura e puxador com alavanca para fecho de alumínio, série básica.		
16	11.2.1	com 2,00 X 0,80 m	UN	1
	12	DIVERSOS		
17	12.1	Fornecimento e montagem de móvel inferior com 3,00X0,85m em painel de fibras de madeira, tipo MDF com acabamento em Lacado, incluindo montagem de gavetas e prateleiras do mesmo material, dobradiças, pés reguláveis, guias de gavetas e puxadores, maçanetas, incluindo bancada em aglomerado quartzo, lava-loiças de aço inoxidável de uma cuba, de 490x490 mm, com válvula de drenagem, equipado com torneira monocomando, acabamento cromado, composta de cano giratório, arejador e ligações de alimentação flexíveis, válvula com drenagem e sifão. Inclusive ligação às redes de água fria e quente e à rede de drenagem existentes, fixação do aparelho e vedação com silicone, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
	13	REDE ELÉCTRICA		
18	13.1	Fornecimento e instalação de todos os materiais necessários à boa execução da instalação elétrica, incluindo quadro elétrico (com fechadura não universal) conforme peças desenhadas, aparelhagem de manobra, tubagens, cabos elétricos, caixas de derivação, etc. e todos os trabalhos e fornecimentos necessários para ao seu perfeito acabamento, incluindo certificado de instalação	vg	1
	14	REDE DE ÁGUA		
19	14.1	Execução de rede de águas, de acordo com o projeto, incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais e acessórios, 1 termoacumuladores de 80 lt, abertura e fecho de roços ou valas, caixa de visita e ligação à rede existente.	vg	1
	15	REDE DE ESGOTOS		
20	15.1	Execução de rede de esgotos, de acordo com o projeto, incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais e acessórios, abertura e fecho de roços ou valas, caixa de visita e ligação à rede existente.	vg	1
	16	ESTALEIRO		
21	16.1	Execução de estaleiro, instalações para pessoal, fiscalização, controle e ensaio de materiais, sinalização da obra e implementação do Plano de Segurança e do Plano de Gestão de Resíduos.	UN	1