

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E MEIOS DE SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo acessos, servidões, serventias, vedações, ramais de água, esgotos, electricidade e telefones. Manutenção global do estaleiro. No final dos trabalhos da empreitada, repor as condições iniciais do local e limpeza final da obra. Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica. Incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como contentores para adequados ao numero de trabalhadores envolvidos na obra e ferramentaria.	UN	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, equipamento e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com a legislação em vigor e com as indicações da fiscalização.	UN	1
3	1.3	Encargos relativos à implementação do plano de resíduos de acordo com a legislação em vigor	UN	1
	2	LIMPEZA GERAL, DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
4	2.1	Desmatção e decapagem, com uma espessura não inferior a 0,15m, da zona de trabalho para implantação dos muros, incluindo desenraizamento e levantamento de cepos, inclui todos os fornecimentos e trabalhos necessários para a Remoção da camada superficial de terra vegetal e de terra arável, incluindo escavação, baldeação, remoção, carga e transporte, da terra vegetal para local a indicar pelo Dono de Obra e dos restantes produtos para vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, pagamento de eventuais taxas, máquinas e ferramentas, tudo de acordo com as indicações da Fiscalização.	m2	44,22
5	2.2	Demolição de parede em alvenaria de xisto, incluindo triagem, depósito, transporte, reciclagem e/ou colocação dos resíduos em vazadouro e utilização em caixa de drenagem no tardo do muro, incluindo baldeação, bombagem e/ou drenagem e desvio de eventuais águas infiltradas, escoramentos, barreiras ou entivações, máquinas e ferramentas e todos os trabalhos necessários à sua boa execução as terras sobranes ficam na obra.	m2	9,48
6	2.3	Escavação e remoção de terras na abertura de fundação para implantação do muro em conformidade com o projecto, acerto e estabelecimento das cotas de projeto, incluindo baldeação, bombagem e/ou drenagem e desvio de eventuais águas infiltradas, escoramentos, barreiras ou entivações, máquinas e ferramentas e todos os trabalhos necessários à sua boa execução as terras sobranes serão levadas para vazadouro.	m3	83,85
	3	BETÕES		
7	3.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza C16/20 (X0(P); D12; S3; CI 1,0) em sapata de fundação, incluindo vibração, cura e todos os trabalhos necessários à sua boa execução, incluindo a entivação e manutenção da segurança dos solos, de acordo com os desenhos de pormenor.	m2	25,7
8	3.2	Fornecimento e colocação de betão C25/30 (XC2(P); D22; S3; CI 0,4) em sapatas de pilares, incluindo vibração, cura e todos os trabalhos necessários à sua boa execução, incluindo a entivação e manutenção da segurança dos solos, de acordo com os desenhos de pormenor.	m3	0,59
9	3.3	Fornecimento e colocação de betão C25/30 (XC2(P); D22; S3; CI 0,4) em viga de soleira, incluindo vibração, cura e todos os trabalhos necessários à sua boa execução, incluindo a entivação e manutenção da segurança dos solos, de acordo com os desenhos de pormenor.	m3	0,72
	4	ALVENARIAS		
10	4.1	Fornecimento e execução de alvenarias em muro de pedra de forma e dimensões irregulares e com fractura compacta, com a espessura indicada nos desenhos de pormenor, assente com argamassa de cimento e areia a traço 1:3, com juntas verticais desencontradas entre fiadas e refechadas com pedra a vista, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto, incluindo drenagem necessária e barbacã.	m3	36,2
	5	DIVERSOS		
11	5.1	Fornecimento e aplicação de três pilares em granito rachado para fixação de portão, incluindo sapata, remate da soleira e disfarce da rampa de acesso á moradia, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	3