

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Obras de Conservação e Beneficiação da Praceta Eng José de Sande Vasconcelos		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1.1	Limpeza geral da plataforma, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos materiais sobranes e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	760,2
2	1.1.2	Fresagem do pavimento na faixa de rodagem em betão betuminoso, nas zonas de encontro com os arruamentos existentes pavimentados, com uma espessura média de 0.05m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes para a central de betuminosos autorizada para reciclagem, bem como regularização, rega e compactação da plataforma existente, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	30,4
	1.2	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
3	1.2.1	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas densas em regularização da plataforma existente, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	TON	54,7344
4	1.2.2	Fornecimento e aplicação de misturas betuminosas a quente com características desgaste em betão betuminoso com 0.05 m de espessura depois do recalque, devidamente cilindrada, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00 l/m2 e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	m2	760,2
	1.3	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		
	1.3.1	Fornecimento e aplicação de tinta termoplástica refletorizada e anti-derrapante, em pintura de sinalização de trânsito horizontal sobre o pavimento betuminoso, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento:		
5	1.3.1.1	Linha amarela contínua com 0,10m de largura, para delimitação de 1 lugar para paragem e estacionamento para cargas e descargas (M14a)	ml	24,8
6	1.3.1.2	Linha amarela contínua com 0,10m de largura na marcação de linha em ziguezague (M14 - LAZ)	ml	15
7	1.3.1.3	Linha branca contínua com 0,10m de largura, para delimitação de lugares de estacionamento paralelos à faixa de rodagem	ml	20,8
8	1.3.1.4	Linha branca contínua com 0,10m de largura, para delimitação de lugares de estacionamento perpendiculares à faixa de rodagem	ml	44,8
	1.4	DIVERSOS		
9	1.4.1	Levantamento de tampas circulares, respetivos aros e caixas de infra-estruturas de redes de esgotos domésticos e pluviais, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	2
10	1.4.2	Levantamento de tampas quadradas de ramal, respetivos aros e caixas de infra-estruturas de redes de esgotos domésticos, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	1
11	1.4.3	Levantamento de sumidouros, respetivos aros e caixas até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.	UN	4