

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	A presente rubrica engloba a montagem e desmontagem de todos elementos necessários à boa e segura execução dos trabalhos, designadamente vedações, acessos, instalações destinadas ao pessoal e equipamento mecânico.	UN	1
	2	PSS e PGRD		
2	2.1	Elaboração e cumprimento dos Planos de Segurança e Saúde e Plano de Resíduos de Demolição	vg	1
	3	Demolições		
3	3.1	Remoção e neutralização de todas as redes de abastecimento de água, esgotos e eletricidade, bem como de outros equipamentos e acessórios, incluindo anulação dos ramais de ligação, carga, transporte e entrega dos produtos resultantes a operador autorizado	vg	1
4	3.2	Remoção de todos os vãos exteriores e interiores, aros, estores, caixas e tampas de estore, incluindo carga, transporte e entrega dos produtos resultantes em local a indicar pela fiscalização ou a operador autorizado.	vg	1
5	3.3	Demolição das estruturas existentes, incluindo separação de resíduos por tipologia, carga e transporte dos mesmos para vazadouro autorizado, incluindo entrega ao dono de obra dos respetivos registos. As alvenarias e betão resultantes da demolição, serão triturados no local e deixados devidamente amontoados depois de limpos das armaduras e outros materiais	m2	3240
6	3.4	Desmontagem para posterior reutilização, transporte e colocação no estaleiro do município, das telhas autoportantes e perfis metálicos da cobertura do antigo pavilhão da \"/>artom\"/>	m2	455
7	3.5	Regularização do local da obra, à cota do terreno envolvente	m2	3240