

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
2	1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	Substituição de Condutas		
	2.1	Ligação da Rua da Calçada		
4	2.1.1	Fornecimento e aplicação de tubo corrugado SN8 diam 315	ml	187
5	2.1.2	Escavação na abertura de vala de secção 1,20x1,0	ml	187
6	2.1.3	Aterro no fecho da vala	ml	187
7	2.1.4	Colocação de areia na envolvente do tubo	ml	187
8	2.1.5	Execução de caixa de visita pré-fabricada e tampa ffd D400	UN	7
	2.2	Ligação da Rua da Piscina		
9	2.2.1	Fornecimento e aplicação de tubo corrugado SN8 diam 500	ml	86
10	2.2.2	Escavação na abertura de vala de secção 1,60x1,0	ml	86
11	2.2.3	Aterro no fecho da vala	ml	86
12	2.2.4	Colocação de areia na envolvente do tubo	ml	86
13	2.2.5	Execução de caixa de visita pré-fabricada e tampa ffd D400	UN	3
14	2.2.6	Fornecimento e aplicação de tubo PEAD PN10 diam 63 de abastecimento de água da vizinha, incluindo abertura e fecho de vala	ml	80
15	2.2.7	Trabalhos de construção civil de apoio, incluindo atravessamento de muros, reposição de betuminoso e reposição de passeios	vg	1