

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ETAR de Póvoa de Calde		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de vedação em rede plastificada (malha 50 x 50 de arame 12,8) cor verde garrafa, 3 fiadas de arame farpado, prumos de ferro galvanizados e pintados a verde com Ø de 1" 1/2, incluindo todos os acessórios necessários (conforme desenho de pormenor 1)	ml	28
2	1.2	Fornecimento e aplicação de vedação em rede plastificada (malha 50 x 50 de arame 12,8) cor verde garrafa, 3 fiadas de arame farpado, prumos de ferro galvanizados e pintados a verde com Ø de 1" 1/2, incluindo abertura de cabouco e fixação de pilares, incluindo todos os acessórios necessários (conforme desenho de pormenor 2)	ml	=112+11
3	1.3	Remoção e transporte a vazadouro autorizado escombros de muro em blocos de cimento danificado (123 ml x 0,6 m).	vg	1
	2	ETAR de Torredeita		
4	2.1	Fornecimento e aplicação de vedação em rede plastificada (malha 50 x 50 de arame 12,8) cor verde garrafa, 3 fiadas de arame farpado, prumos de ferro galvanizados e pintados a verde com Ø de 1" 1/2, incluindo abertura de cabouco e fixação de pilares, incluindo todos os acessórios necessários (conforme desenho de pormenor 2)	ml	50
5	2.2	Remoção e transporte a vazadouro autorizado escombros de muro em blocos de cimento danificado (50 ml x 0,6 m).	vg	1
	3	ETAR Sanguinhedo		
6	3.1	Execução de trabalhos necessários para reaplicação da vedação tumbada (aproximadamente 8 ml) incluindo fornecimento de prumos metálicos e betão para fundação do mesmo	vg	1