

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS NO CAMPO TÊNIS		
	1.1	DEMOLIÇÕES E REPARAÇÕES		
1	1.1.1	Levantamento e remoção de placa de piso danificada com 3,6m x 6,5m , incluindo todos os trabalhos associados bem como carga, transporte e descarda a vazadouro apropriado.	vg	1
2	1.1.2	Execução completa "in situ" de uma laje de pavimento em betão drenante com a espessura do existente, até 0,08m, do tipo "SECIL-refUnidren" ou equivalente, incluindo todos trabalhos complementares preparatorios na preparação da superfície de onde foi retirada a laje, assim como o fornecimento e aplicação de juntas de borracha nas juntas de dilatação, e demais fornecimentos e trabalhos complementares necessários tudo para um perfeito acabamento e funcionamento da estrutura.	m2	23,4
	1.2	PREPARAÇÃO E PINTURA		
3	1.2.1	Lavagem do pavimento de Betão Poroso com máquina especial de Alta Pressão de 230BAR e com caudal de 900l/h, de forma a poder reabrir alguns poros que possam estar fechados, com remoção das películas soltas existentes, incluindo os trabalhos de pintura do campo a duas cores (Verde/Azul ou Bordeaux) com tinta especial micronizada para Betão Poroso - absorvente com adição suplementar de pigmento e Acetato Polivinílico para constituição de uma resina epoxy com alto poder de fixação, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários para uma perfeita execução e acabamento final.	m2	671,61
4	1.2.2	Marcação e pintura das linhas com tintas de grande solidez e resistência ao desgaste, e apropriadas à aplicação em betão poroso pintado no campo de tenis com tintas de base acrílica, incluindo todos os trabalhos complementares acessórios e fornecimentos necessários, tudo para uma perfeita execução e acabamento final.	vg	1
	2	TRABALHOS NO CAMPO VOLLEYBALL		
	2.1	PREPARAÇÃO E PINTURA		
5	2.1.1	Lavagem do pavimento de Betão Poroso com máquina especial de Alta Pressão de 230BAR e com caudal de 900l/h, de forma a poder reabrir alguns poros que possam estar fechados, com remoção das películas soltas existentes, incluindo os trabalhos de pintura do campo a duas cores (Verde/Azul ou Bordeaux) com tinta especial micronizada para Betão Poroso - absorvente com adição suplementar de pigmento e Acetato Polivinílico o qual constitui uma resina epoxy com alto poder de fixação, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários para uma perfeita execução e acabamento final.	m2	219,6
6	2.1.2	Marcação e pintura das linhas com tintas de grande resistência ao desgaste e solidez, e apropriadas à aplicação em betão poroso pintado no campo de volleyball com tintas de base acrílica, incluindo todos os trabalhos complementares acessórios e fornecimentos necessários, tudo para uma perfeita execução e acabamento final.	vg	1
	2.2	EQUIPAMENTOS		
7	2.2.1	Fornecimento e aplicação de postes volleyball Alum. 110mm c/Driça em Amarelo, fabricados em tubo de alumínio de 110mm de diâmetro circunscrito, com cerca de 3,8mm de espessura, fabricados de acordo com a Norma EN AW 6060, com tratamento térmico T5, com cortes mecanizados, com cotas de dimensões estruturais com a tolerância da norma NP EN 12020-2, com 2 refoços interiores laterais para reforço de resistência às cargas e com peso de +- 3,762Kg por M/L. Tudo lacado na cor amarelo brilhante de RAL 1021.	UN	2
8	2.2.2	Execução e adaptação dos machos existentes para a instalação dos novos poste, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários para uma perfeita execução e acabamento em obra dentro das medidas de segurança exigidas para o efeito em campos desportivos.	UN	2
9	2.2.3	Fornecimento e aplicação de uma Rede Voley 3mm em PE de 10x10cm Ent. 9,5x1m.	UN	1
	3	TRABALHOS NO CAMPO FUTSAL/BASQUETEBOL		
	3.1	DEMOLIÇÕES E REPARAÇÕES		
10	3.1.1	Levantamento e remoção das Balizas e Postes de Basquetebol existentes no campo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, bem como carga, descarga e transporte a vazadouro certificado para o efeito.	UN	1
	3.2	PREPARAÇÃO E PINTURA		



Município do Cadaval

Procedimento DOT/7/2022

11	3.2.1	Lavagem do pavimento de Betão existente com máquina especial de Alta Pressão de 230BAR e com e com caudal de 400 a 900l/h, com remoção das películas soltas existentes.	m2	286
12	3.2.2	Fornecimento e aplicação de um revestimento sintético resistente à abrasão e à intempérie, composto por 1 camada de primário epóxi de dois componentes à base de água e agente de consolidação à prova de poeira para decks de cimento do tipo "Epobase A da Casali" ou equivalente, 1 camada enchimento à base de resina sintética para leitos betuminosos do tipo "Softbase da Casali" ou equivalente, 2 camadas de revestimento colorido à base de resina acrílica para pisos multiuso em leito asfáltico do tipo "Poliesporte da Casali" ou equivalente de cores a definir pelo dono de obra (Azul, Bourdeaux ou Verde), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, tudo para uma perfeita execução e acabamento final.	m2	286
13	3.2.3	Marcação e pintura das linhas com tintas de grande resistência ao desgaste e solidez, e apropriadas à aplicação em betão pintado no campo de Mini Basketball com tintas de base acrílica, do tipo "pitlinea da Casali" ou equivalente à cor laranja, incluindo todos os trabalhos complementares acessórios e fornecimentos necessários, tudo para uma perfeita execução e acabamento final.	vg	1
14	3.2.4	Marcação e pintura das linhas com tintas de grande resistência ao desgaste e solidez, e apropriadas à aplicação em betão pintado no campo de Futsal com tintas de base acrílica, do tipo "pitlinea da Casali" ou equivalente à cor branca, incluindo todos os trabalhos complementares acessórios e fornecimentos necessários, tudo para uma perfeita execução e acabamento final.	vg	1
3.3 EQUIPAMENTOS				
15	3.3.1	Fornecimento e execução completa de de negativos c/acabamento a cimento, para instalação e fixação das balizas polivalentes, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, tudo para um perfeito acabamento e funcionamento final dentro das medidas de segurança exigidas para o efeito em campos desportivos.	UN	4
16	3.3.2	Fornecimento e instalação de balizas polivalente da c/Tabela Basket, incluindo todos os fornecimentos e equipamentos necessários.	UN	2
17	3.3.3	Fornecimento e instalação de redes para balizas de andebol de 3,5mm PE 11x11cm Ent. 3,00x2,00x0,80/0,80m em preto, incluindo todos os fornecimentos e equipamentos necessários.	UN	2
18	3.3.4	Fornecimento, montagem e fixação ao solo c/bucha química das balizas, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários, tudo para um perfeito acabamento e funcionamento final dentro das medidas de segurança exigidas para o efeito em campos desportivos.	vg	1