

**“Trabalhos de melhoria do
CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA
INTERMUNICIPAL MOIMENTA DA BEIRA – CROACIMB”**

CADERNO DE ENCARGOS

ARTIGO 1.º - OBJECTO

O procedimento a que se refere o presente Caderno de Encargos denomina-se de “Trabalhos de Melhoria do CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA INTERMUNICIPAL MOIMENTA DA BEIRA – CROACIMB”, e consiste na adjudicação da execução de trabalhos de melhoria de alguns aspetos e aumento da capacidade do equipamento em causa.

ARTIGO 2.º - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados no CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA INTERMUNICIPAL MOIMENTA DA BEIRA.

ARTIGO 3.º - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverão ser integralmente executados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da notificação da adjudicação ou da assinatura do contrato.

ARTIGO 4.º - MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados da seguinte forma e, (na medida do possível), com a seguinte sequência:

- Aumento da área exterior de 17 das 34 jaulas construídas, (neste caso, de 3,00 para 5,60m²), o que permitirá um aumento na capacidade do CROACIMB.

Para o efeito, adotar-se-ão os materiais e as soluções técnicas das jaulas já construídas, nomeadamente, através do fornecimento e montagem de DIVISÓRIA REF. 70621 - LATERAL BARRAS, 5CM divisória de Boxe, com 5cm de separação entre as barras, barras soldadas e galvanizadas por imersão a quente. Dimensões: 2,00 x 0,08 x 1,85m;

- Instalação de uma vedação externa adicional em 70,30m do muro que estabelece todo o perímetro do CROACIMB, de modo a evitar a fuga de animais do logradouro.

Para o efeito, adotar-se-ão os materiais e as soluções técnicas das vedações externas já construídas, nomeadamente, através do fornecimento e assentamento de vedação metálica, fixa a muros de betão, tipo "vedação Nylofor F\'' ou equivalente, com altura média de 60cm montada em postes Nylofor FS de 60x60 mm, cor cinza RAL 7012, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e fixações necessárias a um bom acabamento;

- Colocação de alguns canaletes / sumidouros longitudinais de recolha de águas pluviais, de modo a melhorar o funcionamento do sistema de recolha de águas pluviais já instalado.

Para o efeito, adotar-se-ão os materiais e as soluções técnicas já utilizadas, nomeadamente, através do fornecimento e colocação de sumidouro longitudinal em canetele, para recolha da água junto ao acesso pedonal do edifício, de betão polímero, do tipo ACO SELF 200, realizado sobre base de betão simples C20/25 (S3, D25), de 15 cm de espessura, incluindo grelha entramada em aço galvanizado classe B125 anti roubo, movimentos de terras, bem como todos os acessórios e peças necessárias; e,

- Colocação de tubagem de abastecimento de água em todos os espaços ajardinados, através do fornecimento e aplicação de 50,20m de tubo de PEAD, de diâmetro 1''.

ARTIGO 5.º - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os trabalhos/serviços serão pagos em função da evolução da sua execução, após a elaboração de autos de medição dos trabalhos executados.

ARTIGO 6.º - CAUÇÕES

Nos termos do definido no n.º 2, do art.º 88.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, não será exigida a prestação de qualquer caução.

ARTIGO 7.º - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A tudo o que não esteja previsto no presente documento, aplica-se o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, (na sua mais recente versão), e demais legislação e regulamentação em vigor.

ARTIGO 8.º - OUTROS DOCUMENTOS

Em complemento a este Caderno de Encargos, existe o respetivo Mapa de Medições/Quantidades.

Moimenta da Beira, agosto de 2022