Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	**Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.**		
	NOTA 2	**Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatóriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão lincenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas**		
	NOTA 3	**Em cada artigo o empreiteiro já deverá incluir despesas com meios de segurança.**		
	CAP. I	**TRABALHOS PREPARATÓRIOS GERAIS**		
	1.1.	**ESTALEIRO**		
1	1.1.1.	Montagem e desmontagem de Estaleiro, conforme artigo 350º do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a preservação de elementos existente nas zonas de intervenção durante a execução da obra, vedações, acessos, redes provisórias, a montagem e a desmontagem de andaimes ou plataformas elevatórias, ou ainda de outros sistemas de elevação, se necessários, de modo a dar cumprimento das normas de segurança, quando e onde necessário, recuperação das áreas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra, seguindo a especificação do Caderno de Encargos.	vg	1
	1.2.	**PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE**		
2	1.2.1.	Adaptação do PSS, pelo empreiteiro e de acordo com o D.L. 273/2003, incluindo medidas e meios necessários de forma a implementar o plano de obra, garantindo sempre a utilização de medidas que garantam a segurança dos trabalhos e dos trabalhadores	vg	1
	1.3.	**PLANO DE GESTÃO E RESIDUOS**		
3	1.3.1.	Elaboração, desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com a legislação em vigor, designadamente o DL n. 178/2006, de 5 de setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios) e equipamentos necessários para o efeito.	UN	1
	CAP. II	**EXTERIOR**		
	NOTA:	**A remoção da arvore existente junto da fachada principal do Edifício, será removida pelos Serviços da ISS.**		
4	2.1.2.0	Recuperação de murete de floreira existente, incluindo a reconstrução das zonas que se encontram danificadas e/ou partidas, com reposição de terras, pintura com tinta plástica indicada para exterior com características idênticas às da Supert rep , da marca Robbialac, ou outra equivalente de qualidade não inferior, de cor a definir pela fiscalização, seguindo a especificação do Caderno de Encargos. e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.	vg	1
5	2.1.2.1	Limpeza, tratamento e impermeabilização de cobertura existente sobre a zona das I.S. dos funcionários de forma a colmatar as diversas entradas de água, do tipo SIKAGARD-570 W PELE ELÁSTICA + FIBRAS, ou equivalente tudo de acordo com as especificações do C.E.	m2	5
6	2.1.2.2	Limpeza, tratamento e pintura de fachada, localizada na zona de intervenção, incluindo a limpeza da fachada com jacto de água, colmatação de fissuras e a pintura de fachada em cor a determinar pela fiscalização, com aplicação prévia de primário, tudo de acordo com as especificações do CE.	m2	=7,125*2,7
7	2.1.2.3	Remoção, limpeza e colocação de novas massas de junta em vãos de janela em madeira, localizados nas I.S. dos funcionários, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as especificações do CE.	UN	2
8	2.1.2.4	Fornecimento e colocação de novas guardas metálicas em tubo dim 40 em perfil tubular em inox, construídas por duas alturas e com o seu término aproximado de 30 cm após a finalização da rampa. Encontra-se ainda previsto neste artigo o fornecimento e montagem de perfil de remate em \"L\" com Dim 100x100, nas extremidades da rampa para a execução de rodapé, fixos à estrutura da rampa com buchas químicas, tudo de acordo com as especificações do CE	ml	18,7
	CAP. III	**INTERIOR**		
	3.1.	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
	3.1.1	**Limpeza, reparação e execução de sistema de pintura com tinta plástica \"Vinil Silk, cor branco, Ref. S 0502-Y da CIN\" ou equivalente nas demãos necessárias à obtenção de uma perfeita cobertura, em paredes e tectos existentes, incluindo a limpeza, o fornecimento e aplicação de primário bem como a reparação geral de paredes e tectos, alegramento e refechamento de fissuras, decapagem da tinta em mau estado, tudo de acordo com C.E.**		

9	3.1.1.1	I S´s Funcionários	m2	5,75
10	3.1.1.2	Hall de Acesso ás I.S. Funcionários	m2	5,75
11	3.1.1.3	I.S. Mobilidade Condicionada	m2	9,1
12	3.1.2	Remoção, alargamento e fornecimento de novo vão de porta de madeira idêntica à existente, com dimensões de 870x2000 m, incluindo a execução de todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
13	3.1.3	Substituição de cordão do sistema de chamada de emergência, com características e dimensões idênticas ao existente, de cor vermelha, incluindo a substituição das fixações existentes, tudo de acordo com as especificações do C.E	UN	1
14	3.1.4	Fornecimento e colocação de lavatório para I.S. para pessoas com mobilidade condicionada, incluindo a colocação de suporte hidráulico rebatível do tipo \"Valadares Gaia\" para mobilidade reduzida ou equivalente Encontra-se ainda incluído neste artigo a remoção, o transporte do equipamento existente para vazadouro autorizado	UN	1