



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MONTAGEM DE ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do(s) estaleiro(s), incluindo o arranjo paisagístico da área após a desmontagem.	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o caderno de encargos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento, implementação e monitorização do PSS-Plano de Segurança e Saúde	vg	1
4	1.4	Desenvolvimento, implementação e monitorização do Plano de Gestão de Resíduos	vg	1
	2	Obras de contenção:		
5	2.1.1	Demolição de muros de suporte(em granito), muros de vedação, paredes, guarda corpos ou muros de ala de aquedutos, pontes e pontões, qualquer que seja a sua constituição.	m3	187,5
6	2.1.2	Escavação para abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte de produtos escavados a depósito e eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários para correta execução.	m3	22
7	2.1.3	Aterro com produtos resultantes da escavação ou outros, incluindo transporte, espalhamento, compactação e rega se necessário.	m3	22
	3	Execução de Muro em Betão Ciclopico.		
	3.1	Em betão ciclópico.		
8	3.2	Execução de fundação em betão ciclópico, cofragem e descofragem, escoramento e descoramento, cura, vibração, rega, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução	m3	47,79
9	3.3	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em muro de suporte de terras, incluindo colocação de barbacãs em tubo de PVC de D50mm espaçados de 1metro, cofragem e descofragem, escoramento e descoramento, cura, vibração, rega, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução,	m3	56,25
10	3.4	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa de desgaste a quente, para execução de remate inclui rega de colagem e ainda todos os trabalhos e materiais necessários.	TON	60