

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, proteções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções do local de trabalhos, proteção em lona para a cobertura, proteção para garantir o acesso das visitas às galerias, incluindo a remoção após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Remoção a destino final adequado de móvel e lavatório existentes na instalação sanitária. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	1
5	2.2	Execução de atravessamentos para ligação da bomba trituradora à esgoto existente com Diam. 32 mm. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	2
	3	MOBILIÁRIO		
6	3.1	Fornecimento e instalação de móvel com 100 cm, em termolaminado branco, com lavatório de encastrar e torneira. Incluindo todos os acessórios, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	1
7	3.2	Fornecimento e instalação de bancada com 1,65 m de comprimento, em pedra marmore com 3 cm de espessura, espaço aberto para instalação de MLR e móvel em termolaminado branco com 95 cm de comprimento e 2 portas, com lava-loiças em inox com escorredor e reutilização da torneira existente. Incluindo todos os acessórios, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	1
	4	ÁGUAS E ESGOTOS		
8	4.1	Fornecimento e instalação de bomba trituradora SFA Sanivite, ou equivalente, própria para águas quentes, ligações para máquina de lavar roupa, ligação ao lava-loiças e ligação ao esgoto existente no piso superior. Incluindo todos os acessórios, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	vg	1
	5	Eletricidade		
9	5.1	Fornecimento e instalação à vista de 3 tomadas sobre a bancada, ligadas à caixa de derivação existente, fornecimento e instalação à vista de tomada para frigorífico, ligada à caixa de derivação existente, fornecimento e instalação de tomadas para a bomba trituradora e para a máquina de lavar roupa, à vista e em circuitos separados, ligados ao QE existente. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	vg	1
	6	PINTURAS		
10	6.1	Pintura de paredes e de tetos, com tinta de plástica, na cor branca, do tipo "Vinylmatt" da CIN, ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	84
	7	DIVERSOS		
11	7.1	Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestão de resíduos.	vg	1