



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ARRUAMENTOS AMIOSO CIMEIRO		
1	1.1	Preparação da plataforma com limpeza, intervenção em bermas com limpeza, remoção de sobranes a vazadouro, regularização, compactação, e todos os trabalhos e materiais	m2	=+E5
2	1.2	Fornecimento e aplicação de Macadame Betuminosa, tipo "Binder", no reperfilamento de pavimentos existentes mais degradados (espessura variável), incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, preparação das áreas a intervencionar com abertura, remoção de produtos e regularização. Estimativa	TON	105
3	1.3	Revestimento em mistura betuminosa com características de desgaste com 0,05m de espessura mínima após o recalque, incluindo rega de impregnação betuminosa à taxa de 1,20kg/m2 - 760ml*6,00 = 4,560,00m2	m2	4560
	2	ARRUAMENTOS LATERAIS AO CM 1160 - AMIOSO DO SENHOR		
4	2.1	Preparação da plataforma com limpeza, intervenção em bermas com limpeza, remoção de sobranes a vazadouro, regularização, compactação, e todos os trabalhos e materiais	m2	=+E9
5	2.2	Fornecimento e aplicação de Macadame Betuminosa, tipo "Binder", no reperfilamento de pavimentos existentes mais degradados (espessura variável), incluindo rega de impregnação à taxa de 1,0kg/m2, preparação das áreas a intervencionar com abertura, remoção de produtos e regularização. Estimativa	TON	50
6	2.3	Revestimento em mistura betuminosa com características de desgaste com 0,05m de espessura mínima após o recalque, incluindo rega de impregnação betuminosa à taxa de 1,20kg/m2 - 560,00*5,00 = 2,800,00m2	m2	1350
	3	ESTALEIRO / PLACAS PUBLICITÁRIAS		
7	3.1	Montagem e desmontagem de estaleiro. Implementação dos Planos de Segurança e Saúde e de Resíduos de Construção.	vg	1
8	3.2	Fornecimento e aplicação de placa identificadora de obra (2 unidades), em material acrílico, na dimensão de 0,80*1,50m.	vg	2