

## Lista de Artigos

| Linha    | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade | Qtd |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|          | <b>1</b> | <b>REABILITAÇÃO DE COLUNAS E LUMINÁRIAS DE IP NA PRAÇA MANUEL TEIXEIRA GOMES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
| <b>1</b> | 1.1      | Desmontar e desinstalar e reinstalar por quatro vezes, correspondente a uma intervenção faseada de reabilitação e recuperação, que inclui: desligar, desmontar e retirar pontos de luz, isolar as pontas dos cabos eléctricos garantindo a continuidade de funcionamento das restantes unidades e refazer calçada;<br>Transporte das luminárias para armazém do município, recolha de equipamento em Portimão e transporte para a fábrica para reabilitação; | UN      | 21  |
| <b>2</b> | 1.2      | Verificação, limpeza, tratamento mecânico do tubo metálico interior e dos embelezadores exteriores (14 unidades por ponto de luz);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 21  |
| <b>3</b> | 1.3      | Desmontagem e reparação e pintura da pala e respetivos componentes, e passivação da estrutura de suporte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN      | 21  |
| <b>4</b> | 1.4      | Substituição do aparelho ótico actual, de iodetos metálicos 150 watts por novo bloco ótico LED com 24 Leds;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 21  |
| <b>5</b> | 1.5      | Fornecimento e montagem de caixas de ligação eléctrica com placa porta acessórios;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 21  |