

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme legalmente previsto.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	4
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
	2	CAPITULO 2 - REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
6	2.1	Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para que se atinjam as cotas adequadas à implantação do muro de suporte projetado, carga, transporte e colocação em depósito para posterior utilização em obra, considerando 20% para empolamento a acrescentar ao valor medido, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m3	1,5
	3	CAPÍTULO 3 - BETÃO ARMADO		
7	3.1	Execução de maciço com dimensões 1,50x1,50x1,20m, incluindo betão C20-30, gaiola de ferro armado, um tubo de 63 mm, dois tubos de 40 mm, eletrodo de terra e ainda, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	3
	4	CAPÍTULO 4 - DIVERSOS		
8	4.1	Reparação de danos provocados pela obra, incluindo reposição de calçada e outros, recolha de resíduos e limpeza de obra, depósito do material recolhido em vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1