

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções do local de trabalhos, proteção em lona para a cobertura, proteção para garantir o acesso das visitas às galerias, incluindo a remoção após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	PINTURAS		
4	2.1	Preparação, lixagem manual, reparação e pintura a tinta de esmalte, na cor NCS S6030 Y60R, dos rodapés. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m	165
5	2.2	Preparação, lixagem manual, reparação e pintura a tinta de esmalte, na cor NCS S6030 Y60R, das guarnições das engas dos corredores (F). Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m	5,2
6	2.3	Preparação, lixagem manual, reparação e pintura a tinta de esmalte, na cor NCS S6030 Y60R, das guarnições das engas das portas das galerias e das escadas (A e B). Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m	27,73
7	2.4	Preparação, lixagem manual, reparação e pintura a tinta de esmalte, na cor NCS S6030 Y60R, das duas faces das janelas exteriores e das guarnições (C). Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	2
8	2.5	Preparação, lixagem manual, reparação e pintura a tinta de esmalte, na cor NCS S6030 Y60R, dos radiadores (G e H). Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	UN	4
	3	DIVERSOS		
9	3.1	Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobranes e gestão de resíduos.	vg	1