

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo limpeza final de toda a área da intervenção da obra	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
	2	Pavimento e Vedação		
	2.1	Fornecimento e aplicação de piso in situ 43mm de cor verde, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares		
4	2.1.1	Parque Cambra, incluindo marcação no piso de jogo da macaca	m2	96
5	2.1.2	Parque Cambra	m2	40
6	2.1.3	Parque Paço de Vilharigues	m2	67,5
7	2.1.4	Parque Fornelo do Monte	m2	63
	2.2	Fornecimento e aplicação de vedação em réguas em HPL rebitadas, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em alumínio, módulos de 2 metros de comprimento, altura 0,90m, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares		
8	2.2.1	Parque Fornelo do Monte	m	23
	2.3	Fornecimento e aplicação de portão em réguas em HPL rebitadas, tubos horizontais redondos galvanizados a quente, postes verticais em alumínio, largura de 1,00m, altura de 0,90m, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares		
9	2.3.1	Parque Fornelo do Monte	UN	1
	3	Equipamentos		
10	3.1	Parque Cambra, fornecimento e aplicação estrutura multi-funções, casinha com 2 plataformas, sendo 1 coberta com telhado, tendinha com balcão e 2 bancos no interior e baloiço, ponte inclinada, torre de 2 plataformas em 2 níveis, escorrega com altura de saída a 1,40m, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares	UN	1
11	3.2	Parque Cambra, fornecimento e aplicação estrutura em baloiço de 2 lugares, postes em alumínio, travessão metálico com pré- tratamento de metalização e pintura c 2 vezes, assento em alumínio revestido a borracha, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares	UN	1
12	3.3	Parque Paço de Vilharigues, fornecimento e aplicação estrutura em alumínio, multi-funções com 1 plataforma coberta com telhado, escada com corrimões, escorrega em polietileno com altura de saída a 1,40 metros, baloiço de 2 lugares acoplados, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares	UN	1
13	3.4	Parque Fornelo do Monte, fornecimento e aplicação estrutura multi-funções com escada e corrimões, escorrega com altura à saída de 1,40 metros, baloiço acoplado, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares	UN	1
	4	Diversos		
	4.1	Fornecimento e assentamento de painel informativo, postes de alumínio, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares		
14	4.1.1	Parque Cambra	UN	1
15	4.1.2	Parque Paço de Vilharigues	UN	1
16	4.1.3	Parque Fornelo do Monte	UN	1