

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	Execução de Passagem Hidráulica na Avenida da República em Arcozelo		
1	1	Levantamento do pavimento existente em betão betuminoso, na área da vala acrescida da sobrelargura de 0,25 m para cada lado, incluindo carga, transporte e descarga de produtos resultantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário.	m2	54
2	2	Abertura, regularização e compactação de caixa para pavimento com profundidade média de 20 cm, de modo a receber a camada de fundação do pavimento, na área da vala acrescida da sobrelargura de 0,25 m para cada lado, incluindo carga, transporte e descarga de produtos resultantes da escavação a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário.	m2	54
3	3	Fornecimento, espalhamento, regularização e compactação de base de granulometria extensa 0-40 mm, na área da vala acrescida da sobrelargura de 0,25 m para cada lado, com 0,20 m de espessura, incluindo rega se necessário.	m2	54
	4	Movimento de Terras		
4	5	Escavação do terreno para o alargamento do leito da ribeira, incluindo todos os trabalhos necessários	vg	1
5	6	Colocação de "Box culvert" pré-fabricado (2,50x1,00) em betão armado assente em geotêxtil não tecido termosoldado com 200 g/m2, rachão britado e betão de regularização, incluindo escavação, entivação, reposição de solos, carga, transporte e descarga de solos sobrantes para vazadouro, a cargo do adjudicatário, bem como reposição de serviços afetados quando existentes, fornecimento das peças Box culvert da responsabilidade de Águas de Gaia.	m	18
6	7	Instalação, montagem, exploração e desmontagem do estaleiro de obra, incluindo implementação, na execução de todos os trabalhos da empreitada, das condições de segurança e saúde, de acordo com a lei vigente.	vg	1