

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os meios e equipamentos necessários à execução da obra e ao cumprimento das normas em vigor relativas à segurança e saúde dos trabalhadores.	vg	1
2	1.2	Implementação do PSS de obra de acordo com as normas em vigor.	UN	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a respectiva legislação em vigor.	UN	1
	2	PREPARAÇÃO DOS TRABALHOS		
4	2.1	Remoção de todo o material ou equipamentos existentes no interior do edifício a demolir, incluindo carga e transporte a vazadouro.	UN	1
	3	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO VOLTADA PARA R. ROBERTO IVENS		
5	3.1	Demolição da cobertura em telha cerâmica, estrutura de madeira e paredes existentes alvenaria de pedra até altura da soleira das janelas existentes, incluindo todos os equipamentos e trabalhos necessários à boa execução da tarefa.	UN	1
6	3.2	Carga de todo o material sobranter da demolição, incluindo transporte de material sobranter a vazadouro.	vg	1
	4	ARRANJOS EXTERIORES		
7	4.1	Contenção de muros e construções envolventes, de forma a garantir a sua estabilidade necessária.	vg	1
8	4.2	Regularização de superfície exterior, à altura da soleira das janelas, incluindo pintura e todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
9	4.3	Fornecimento e montagem de portão exterior em chapa de ferro, incluindo pintura e todos os restantes materiais e trabalhos necessários.	UN	1