Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Execução de instalação na Estação Elevatória dos Carvalhos, incluindo desmontagem do existente, aplicação dos materiais constantes deste mapa de quantidades, e todos os trabalhos acessórios, configurações e programações necessárias à sua correta execução.	vg	1
	2	**Fornecimento dos seguintes materiais:**		
	2.1	**Estação Elevatória dos Carvalhos**		
2	2.1.1	Disjuntor Geral 4x250A	UN	1
3	2.1.2	Bobine Disparo	UN	1
4	2.1.3	Contacto Auxiliar	UN	1
5	2.1.4	Descarregador de Sobretensões	UN	1
6	2.1.5	Relé de Sequência e Falta de Fase	UN	1
7	2.1.6	Disjuntor Tripolar 3x80A, Curva C	UN	4
8	2.1.7	Bloco VIGI S.I. 300mA	UN	4
9	2.1.8	Disjuntor Diferencial S.I. 2x25A, 300mA	UN	2
10	2.1.9	Fonte de Alimentação 24Vdc, 300W	UN	1
11	2.1.10	Carregador de baterias UPS - SPUC24720	UN	1
12	2.1.11	Bateria 12Vdc, 26Ah	UN	2
13	2.1.12	Cabeceira IO - STBNP2212	UN	1
14	2.1.13	Fonte de Alimentação IO - STBPDT3100	UN	1
15	2.1.14	Carta de 16 Entradas Digitais IO - STBDDI3725	UN	7
16	2.1.15	Carta de 6 Saídas Digitais IO - STBDDO3605	UN	3
17	2.1.16	Carta de 4 Entradas Analógicas 4-20mA - STBACI0320K	UN	4
18	2.1.17	Terminação IO - XMP1100	UN	1