

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.1	Nota Prévia: Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil, nomeadamente muros, furações e remates, equipamentos de elevação e movimentação, e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respetivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respetivos ensaios, vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação		
	1	Construção Civil		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo vedação da zona de intervenção em todo o perímetro da obra, observação de todas as regras de segurança coletiva e individual, sinalização de segurança, e implementação do plano de RCD e limpeza geral de obra.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde, atualização, retificação e adaptação no decorrer da obra, considerando a existência de coordenador de segurança em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos materiais e pessoais inerentes.	vg	1
3	1.3	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção, atualização, retificação e adaptação no decorrer da obra, considerando a existência de coordenador de segurança em obra, incluindo todos os trabalhos e encargos materiais e pessoais inerentes. O Empreiteiro, conforme explícito no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos e Construção, será o único responsável por toda a gestão e encaminhamento de resíduos, sendo que terá que possuir em obra todos os contentores necessários para promover a separação e contenção dos resíduos, separados de acordo com a sua natureza.	vg	1
	1.4	Demolições		
4	1.4.1	Remoção de revestimento de cobertura em chapas de fibrocimento (podendo conter amianto), incluindo todo o processo de licenciamento necessário.	m2	480
5	1.4.2	Encaminhamento para vazadouro licenciado de revestimento de cobertura em chapas de fibrocimento (podendo conter amianto). Encaminhamento para vazadouro licenciado de revestimento de cobertura em chapas de fibrocimento (podendo conter amianto).	m2	480
6	1.4.4	Remoção dos tubos de queda e seus acessórios existentes e encaminhamento dos produtos degradados a vazadouro	UN	23
7	1.5	Fornecimento e aplicação de revestimento de cobertura em chapa sandwich na cor branca, com isolamento de 4 cm tipo "CS-1000" da Alaço, ou equivalente, incluindo todos os remates. Fornecimento e aplicação de revestimento de cobertura em chapa sandwich na cor branca, com isolamento de 4 cm tipo "CS-1000" da Alaço, ou equivalente, incluindo todos os remates necessários a sua estanquidade, aplicada sobre estrutura existente	m2	480
8	1.6	Fornecimento e aplicação de tubos de queda em formato retangular, em alumínio lacado da cor branca, e respetivos acessórios.	UN	23
9	1.7	Execução de revestimento interior dos muros de platibanda com telas asfálticas com acabamento a xisto incluindo a reparação das caleiras existentes nas zonas confinantes e afetadas pelas demolições com telas asfálticas com acabamento a xisto.	ml	55
10	1.8	Fornecimento e aplicação de rufo em chapa lacada em todo o perímetro do edifício, incluindo a remoção do rufo existente e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. Fornecimento e aplicação de rufo em chapa lacada em todo o perímetro do edifício, incluindo a remoção do rufo existente e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	ml	250