



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	local de execução
	1	Trabalhos Preparatórios				
1	1.1.	Montagem e desmontagem de estaleiro com rede laranja na zona de intervenção, incluindo deslocação e logística de técnicos	UN	1	Montagem e desmontagem de estaleiro com rede laranja na zona de intervenção, incluindo deslocação e logística de técnicos	Esgueira
	2	Construção civil				
2	2.1.	Fornecimento e aplicação de tout venant 10cm + base de betão 10cm com incorporação de rede malhasol (AR30), incluindo escavação para abertura de caixa, carga, transporte e descarga dos produtos sobranse a vazadoiro, nivelamento e demais necessários à sua perfeita funcionalidade	m2	95	Fornecimento e aplicação de tout venant 10cm + base de betão 10cm com incorporação de rede malhasol (AR30), incluindo escavação para abertura de caixa, carga, transporte e descarga dos produtos sobranse a vazadoiro, nivelamento e demais necessários à sua perfeita funcionalidade	Esgueira
3	2.2	Fornecimento e assentamento em base de argamassa de lancil pré-fabricado de betão 100x20x8cm, para delimitação do pavimento do parque infantil e de passeio de acesso	ml	42	Fornecimento e assentamento em base de argamassa de lancil pré-fabricado de betão 100x20x8cm, para delimitação do pavimento do parque infantil e de passeio de acesso	Esgueira
4	2.3	Execução de lintel de betão para fixação de vedação para delimitação do passeio envolvente e espaço de jogo e recreio, com 20cm largura e 30 cm de profundidade incluindo escavação e todos os trabalhos necessários	ml	35	Execução de lintel de betão para fixação de vedação para delimitação do passeio envolvente e espaço de jogo e recreio, com 20cm largura e 30 cm de profundidade incluindo escavação e todos os trabalhos necessários	Esgueira
	3	Pavimento de Segurança				
5	3.1	SBR colorido: Fornecimento e aplicação de pavimento insitu em borracha com espessuras variadas conforme HIC dos equipamentos lúdicos a instalar, constituída por subcamada de SBR e camada de topo SBR colorido conforme projeto e todos os trabalhos e acessórios necessários	m2	92	SBR colorido: Fornecimento e aplicação de pavimento insitu em borracha com espessuras variadas conforme HIC dos equipamentos lúdicos a instalar, constituída por subcamada de SBR e camada de topo SBR colorido conforme projeto e todos os trabalhos e acessórios necessários	Esgueira
	4	Equipamentos Infantis				
	4.1	Fornecimento e montagem de equipamentos no parque infantil, colocados no local indicado pelo projeto, incluindo execução de fundações exigidas pelo fabricante, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários				
6	4.2	EQ1 - Mola lúdica avião "Epaços Galopin" U10A_sdz. Produto certificado TUV	UN	1	EQ1 - Mola lúdica avião "Epaços Galopin" U10A_sdz. Produto certificado TUV	Esgueira



FREGUESIA DE ESGUEIRA

Procedimento ADG/3/2022

7	4.3	EQ2 - Multifunções com torre, rampa de escalada, escorrega (inox ou plástico a definir pelo cliente), \"Espaços Galopin\" DF008_sdz. Produto Certificado TUV	UN	1	EQ2 - Multifunções com torre, rampa de escalada, escorrega (inox ou plástico a definir pelo cliente), \"Espaços Galopin\" DF008_sdz. Produto Certificado TUV	Esgueira
8	4.4	EQ3 - Baloço com duplo assento simples, \"Espaços Galopin\" L29_sdz. Produto certificado TUV	UN	1	EQ3 - Baloço com duplo assento simples, \"Espaços Galopin\" L29_sdz. Produto certificado TUV	Esgueira
9	4.5	EQ4 - Mola balancé \"Espaços Galopin\" B106A_sdz. Produto certificado TUV	UN	1	EQ4 - Mola balancé \"Espaços Galopin\" B106A_sdz. Produto certificado TUV	Esgueira
10	4.6	Fornecimento e aplicação de painel informativo com prumo metálico do tipo ou equivalente a \"Espaços\" PE1 incluindo informação exigida na legislação em vigor DL 203/2015	UN	1	Fornecimento e aplicação de painel informativo com prumo metálico do tipo ou equivalente a \"Espaços\" PE1 incluindo informação exigida na legislação em vigor DL 203/2015	Esgueira
5	Mobiliário Urbano					
11	5.1	Fornecimento e instalação de papelaria metálica de 50L	UN	1	Fornecimento e instalação de papelaria metálica de 50L	Esgueira
12	5.2	Fornecimento e instalação de vedação e painel metálico de cor verde, 1m de altura	ml	35	Fornecimento e instalação de vedação e painel metálico de cor verde, 1m de altura	Esgueira
13	5.3	Fornecimento e instalação de banco com estrutura metálica e assento com costas em ripado de madeira com 1800mm de comprimento	UN	2	Fornecimento e instalação de banco com estrutura metálica e assento com costas em ripado de madeira com 1800mm de comprimento	Esgueira
14	5.4	Fornecimento e assentamento de bebedouro em maciço existente	UN	1	Fornecimento e assentamento de bebedouro em maciço existente	Esgueira
1	Trabalhos Preparatórios					
15	1.1.	Montagem e desmontagem de estaleiro com rede laranja na zona de intervenção, incluindo deslocação e logística de técnicos	UN	1	Montagem e desmontagem de estaleiro com rede laranja na zona de intervenção, incluindo deslocação e logística de técnicos	Esgueira
2	Construção civil					
16	2.1.	Fornecimento e aplicação de tout venant 10cm + base de betão 10cm com incorporação de rede malhasol (AR30), incluindo escavação para abertura de caixa, carga, transporte e descarga dos produtos sobrance a vazadouro, nivelamento e demais necessários à sua perfeita funcionalidade	m2	95	Fornecimento e aplicação de tout venant 10cm + base de betão 10cm com incorporação de rede malhasol (AR30), incluindo escavação para abertura de caixa, carga, transporte e descarga dos produtos sobrance a vazadouro, nivelamento e demais necessários à sua perfeita funcionalidade	Esgueira
17	2.2	Fornecimento e assentamento em base de argamassa de lancil pré-fabricado de betão 100x20x8cm, para delimitação do pavimento do parque infantil e de passeio de acesso	ml	42	Fornecimento e assentamento em base de argamassa de lancil pré-fabricado de betão 100x20x8cm, para delimitação do pavimento do parque infantil e de passeio de acesso	Esgueira



FREGUESIA DE ESGUEIRA

Procedimento ADG/3/2022

18	2.3	Execução de lintel de betão para fixação de vedação para delimitação do passeio envolvente e espaço de jogo e recreio, com 20cm largura e 30 cm de profundidade incluindo escavação e todos os trabalhos necessários	ml	35	Execução de lintel de betão para fixação de vedação para delimitação do passeio envolvente e espaço de jogo e recreio, com 20cm largura e 30 cm de profundidade incluindo escavação e todos os trabalhos necessários	Esgueira
3	Pavimento de Segurança					
19	3.1	SBR colorido: Fornecimento e aplicação de pavimento insitu em borracha com espessuras variadas conforme HIC dos equipamentos lúdicos a instalar, constituída por subcamada de SBR e camada de topo SBR colorido conforme projeto e todos os trabalhos e acessórios necessários	m2	92	SBR colorido: Fornecimento e aplicação de pavimento insitu em borracha com espessuras variadas conforme HIC dos equipamentos lúdicos a instalar, constituída por subcamada de SBR e camada de topo SBR colorido conforme projeto e todos os trabalhos e acessórios necessários	Esgueira
4	Equipamentos Infantis					
4.1	Fornecimento e montagem de equipamentos no parque infantil, colocados no local indicado pelo projeto, incluindo execução de fundações exigidas pelo fabricante, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários					
20	4.2	EQ1 - Mola lúdica avião \"Epaçus Galopin\" U10A_sdz. Produto certificado TUV	UN	1	EQ1 - Mola lúdica avião \"Epaçus Galopin\" U10A_sdz. Produto certificado TUV	Esgueira
21	4.3	EQ2 - Multifunções com torre, rampa de escalada, escorrega (inox ou plástico a definir pelo cliente), \"Espaçus Galopin\" DF008_sdz. Produto Certificado TUV	UN	1	EQ2 - Multifunções com torre, rampa de escalada, escorrega (inox ou plástico a definir pelo cliente), \"Espaçus Galopin\" DF008_sdz. Produto Certificado TUV	Esgueira
22	4.4	EQ3 - Baloioço com duplo assento simples, \"Espaçus Galopin\" L29_sdz. Produto certificado TUV	UN	1	EQ3 - Baloioço com duplo assento simples, \"Espaçus Galopin\" L29_sdz. Produto certificado TUV	Esgueira
23	4.5	EQ4 - Mola balancé \"Espaçus Galopin\" B106A_sdz. Produto certificado TUV	UN	1	EQ4 - Mola balancé \"Espaçus Galopin\" B106A_sdz. Produto certificado TUV	Esgueira
24	4.6	Fornecimento e aplicação de painel informativo com prumo metálico do tipo ou equivalente a \"Espaçus\" PE1 incluindo informação exigida na legislação em vigor DL 203/2015	UN	1	Fornecimento e aplicação de painel informativo com prumo metálico do tipo ou equivalente a \"Espaçus\" PE1 incluindo informação exigida na legislação em vigor DL 203/2015	Esgueira
5	Mobiliário Urbano					
25	5.1	Fornecimento e instalação de papeleira metálica de 50L	UN	1	Fornecimento e instalação de papeleira metálica de 50L	Esgueira
26	5.2	Fornecimento e instalação de vedação e painel metálico de cor verde, 1m de altura	ml	35	Fornecimento e instalação de vedação e painel metálico de cor verde, 1m de altura	Esgueira
27	5.3	Fornecimento e instalação de banco com estrutura metálica e assento com costas em ripado de madeira com 1800mm de comprimento	UN	2	Fornecimento e instalação de banco com estrutura metálica e assento com costas em ripado de madeira com 1800mm de comprimento	Esgueira



FREGUESIA DE ESGUEIRA

Procedimento ADG/3/2022

28	5.4	Fornecimento e assentamento de bebedouro em maciço existente	UN	1	Fornecimento e assentamento de bebedouro em maciço existente	Esgueira
----	-----	--	----	---	--	----------