

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.17/2 022	Restabelecimento de Infraestruturas - Muro Cemitério Pessegueiro do Vouga - Intempéries		
	1	CAPÍTULO I - Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Desmatação e limpeza da zona de intervenção, incluindo remoção de produtos a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	500
2	1.2	Levantamento, desmontagem de guarda metálica de segurança, incluindo transporte a estaleiro, para posterior montagem.	m	28
3	1.3	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, por pequenos troços, para implantação do muro, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m3	2000
4	1.4	Aterro no tardo do muro após excução, compactação por camadas e por pequenos troços, incluindo camada final superficial de terra vegetal devidamente regularizada.	m3	375
5	1.5	Demolição de muro em pedra, incluindo remoção de produtos sobantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m2	25
	2	CAPÍTULO II - Muros		
6	2.1	Execução de regularização com betão de limpeza C16/20 para sapatas de fundação de acordo com pormenor.	m3	0,9
7	2.2	Execução de muros de suporte em betão armado C20/25 e A400NR de acordo com pormenor.	m3	10,56
8	2.3	Execução de muros de betão ciclópico, à dosagem de 3kN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente.	m2	180
	3	CAPÍTULO III - Diversos		
9	3.1	Sub-base granular em material de granulometria extensa (tout-venant), incluindo cilindramento e rega, com 0,15m de espessura após recalque.	m2	150
10	3.2	Fornecimento e assentamento de meias-manilhas de Ø 0,20m, incluindo abertura de caixa e assentamento, execução de juntas em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, e todos os trabalhos correntes e acessórios.	m	50
11	3.3	Montagem de guarda metálica de segurança, retirada no artigo 1.2.	m	28